

Kasper Schumacher
Barkholtvej 5,
9352 Dybvad

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

14. november 2025

§ 16 a miljøgodkendelse til husdyrbruget Barkholtvej 5, 9352 Dybvad

Sagsnummer: GEO-2024-07036
Dokumentnummer: 8245915

Sagsbehandler:
Lise Laursen
Direkte telefon:
9845 6135



Husdyrbrugets navn	Barkholtvej 5
Afgørelsestype	§ 16 a, stk. 1
Adresse	Barkholtvej 5, 9352 Dybvad
Ejendomsnr.	1405802
Matr.nr.	Den nordlige Del, Skæve, 38a
CVR nr.	32003125
Ansøger	Kasper Schumacher
Konsulent	Peter Povlsen fra Agillix
Ansøgningsskema, ID	246527

Indholdsfortegnelse

1.	Kommunens afgørelse og vilkår.....	3
2.	Baggrund for afgørelsen	7
2.1	Miljøteknisk vurdering samt begrundelse for de stillede vilkår.....	8
2.2	Indretning og drift.....	8
2.3	Erhvervsmæssig nødvendighed og landskabelig vurdering	8
2.4	Afstandskrav	13
2.5	Teknologi	13
2.6	Natur	13
2.7	Nabogener (lugt, støj, fluer med mere).....	14
2.8	Affald og spildevand	16
2.9	Energi- og vandforbrug	17
2.10	Bedste tilgængelige teknik.....	17
2.11	Undersøgte alternativer	17
3.	Generelle forhold	18
3.1	Lovgrundlag	18
3.2	Tidligere meddelte afgørelser	18
3.3	Udnyttelse og kontinuitet	18
3.4	Offentlighed og partshøring	18
3.5	Retsbeskyttelse	19
3.6	Aktindsigt	19
3.7	Offentliggørelse og klagevejledning.....	19

Bilag

- Bilag A Ansøgning og situationsplan
- Bilag B Miljøkonsekvensrapport
- Bilag C Produktionsarealer
- Bilag D Beredskabsplan med kortbilag
- Bilag E Høringssvar og kommentarer hertil fra landmand/konsulent

1. Kommunens afgørelse og vilkår

Frederikshavn Kommune meddeler hermed afgørelse om miljøgodkendelse efter § 16 a i Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.¹ til husdyrbruget på Barkholtvej 5, 9352 Dybvad. Afgørelsen er gældende fra dags dato.

Ansøger ønsker en miljøgodkendelse efter ny stipladsmodel og ønsker at etablere en tilbygning til eksisterende stald, tilføjelse af staldareal til heste i eksisterende bygning, en ny kostald og en ny gylletank. Der ansøges desuden om lovliggørelse af møddingsplads og lovliggørelse af udvidelsen af plansiloerne.

Kommunen har vurderet, at det ansøgte projekt kan gennemføres i overensstemmelse med Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. samt habitatdirektivet, når husdyrbruget drives på afgørelsens vilkår og i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for afgørelsen. Det vurderes, at husdyrbruget kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne. Det vurderes endvidere, at der er truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik.

Afgørelsen meddeles på nedenstående vilkår.

Lokalisering, landskab og byggeri

1. Der kan etableres følgende byggeri:
 - a. En tilbygning på 224 m² til det eksisterende byggeri svarende til 220 m² produktionsareal med flexgruppe, alle kvæg, dybstrøelse.
 - b. En ny kostald på 2.409 m² svarende til et produktionsareal på 1.984 m² med fast drænet gulv med skraber.
 - c. 40 m² produktionsareal til heste på dybstrøelse i oprindelig stald.
 - d. En ny gyllebeholder på 4.000 m³ med et overfladeareal på 615 m².

Derudover skal der lovliggøres en møddingsplads på 64 m² og lovliggøres en udvidelse af ensilagepladsen på ca. 340 m².

2. Tilbygningen og den nye stald skal etableres i samme stil som det eksisterende byggeri, i afdæmpede farver og i ikke-reflekterende materialer.
3. Der skal etableres skærmende beplantning syd for anlægget jf. figur 4. Beplantningen kan enten være i form af et 3-6 rækket læhegn eller ved etablering af 3-4 grupper med beplantning. Beplantningen skal stedse vedligeholdes.
4. Beplantningen skal etableres med løvfældende, hjemmehørende arter og gerne arter, der i forvejen findes i området. Beplantningen må gerne være en blanding af træer og buske.

¹ Lovbekg. nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. med senere ændringer

- Eksisterende beplantning i form af læhegn øst for anlægget (markeret på figur 4) skal bevares og fortsat vedligeholdes.

Indretning og drift

- Et eksemplar af denne miljøgodkendelse skal til enhver tid være tilgængelig på husdyrbruget og godkendelsens vilkår og forudsætninger skal være kendt af de ansatte.
- Husdyrbruget skal indrettes og drives i overensstemmelse med nedenstående tabel 1 og bilag C. Husdyrbrugets placering fremgår af figur 1 og bilag A.

TABEL 1 INDRETNING AF STALDAFSNIT


Stalde og produktioner					
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående
Ansoget drift					
Oprindelig stald	1387	Naturlig ventilation	3 m	(#760259) Heste. Dybstrøelse	0
				(#719175) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0
				(#719174) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0
				(#719173) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0
Tilbygning til oprindelig stald	224	Naturlig ventilation	3 m	(#719195) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0
Kostald	2276	Naturlig ventilation	3 m	(#719197) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0
				(#719196) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og afleefløb	0
Ny kostald	2409	Naturlig ventilation	3 m	(#719198) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og afleefløb	0
Sum					3976

Dyretype og staldsystemer som indgår i flexgruppen	
Alle kvæg; Dybstrøelse	Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)
Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)
Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse	Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)
Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	

FIGUR 1 ANLÆGSTEGNING



8. Markstakke med ensilage skal placeres i en afstand på mindst 100 m fra beboelsen på Barkholtvej 8, se figur 2.



Figur 2. Zonen (skraveret cirkel), hvor etablering af markstakke med ensilage ikke er tilladt.

Nabogener (lugt, støj, fluer med mere)

9. Der skal opretholdes en god staldhygiejne. Det skal bl.a. sikres, at gulv- og foderarealer holdes tørre, at dyrene holdes rene, at støv- og smudsbelægning i staldene fjernes, og at fodringssystemer holdes rene.

10. Såfremt Frederikshavn Kommune skønner, at lugt fra bedriften giver anledning til væsentlige lugtgener, skal ejendommen for egen regning lade foretage undersøgelse af forskellige lugtkilder og iværksætte foranstaltninger, således at lugtgenerne formindskes. Foranstaltningerne skal aftales med Frederikshavn Kommune.
11. På husdyrbruget skal der foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de af Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi, fastsatte retningslinjer herom.
12. Den eksterne støjbelastning fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel, herunder fra stald og gyllebeholder, må på intet punkt – målt på nærmeste nabobeboelse med tilhørende arealer i tilknytning til boligen – overstige nedenstående værdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A).

TABEL 2 AFSKÆRINGSKRITERIER FOR STØJ

Dag(-e)	Tidspunkt	Reference tidsrum (timer)	Max. dB(A)
Mandag-fredag	Kl. 07-18	8	55
Lørdage	Kl. 07-14	8	55
Lørdage	Kl. 14-18	4	45
Søn- og helligdage	Kl. 07-18	8	45
Alle dage	Kl. 18-22	1	45
Alle dage	Kl. 22-07	0,5	40
Spidsværdi	Kl. 22-07	-	55

13. Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at husdyrbruget skal dokumentere, at grænseværdierne for støj er overholdt – dog højst én gang årligt. Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som "Miljømåling – ekstern støj" af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier. Dokumentationen skal sendes til tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen/beregningen.
14. Målingerne/beregningerne skal foretages på/for de mest støjbelastede områder uden for husdyrbrugets grund og under de mest støjbelastede driftsforhold – eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden.

Sikring af jord, grundvand og overfladevand

15. Landbruget skal indrettes og drives, så spild og andet ukontrolleret udslip af forurenende stoffer forhindres eller forebygges og sådan at skadernes omfang begrænses, hvis der alligevel sker uheld. Der skal således være egnet materiale på ejendommen til opsamling af spild. Der skal altid være en beredskabsplan til rådighed på ejendommen.

16. Drikkevandssystemet skal drives og vedligeholdes således at unødigt spild undgås. Dokumentation for ovenstående skal kunne fremvises på tilsyn.

2. Baggrund for afgørelsen

Frederikshavn Kommune modtog den 27. november 2024 ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbruget på Barkholtvej 5, 9352 Dybvad. Ansøgningen er indsendt gennem www.husdyrgodkendelse.dk med skema ID 246527. Der er desuden indsendt miljøkonsekvensrapport, idet det ansøgte er omfattet af § 16 a. Ansøgning og miljøkonsekvensrapport er vedlagt som bilag A og B til denne afgørelse. Nedenstående ikke tekniske resume, der er taget direkte fra miljøkonsekvensrapporten, giver et hurtigt overblik over baggrunden for ansøgning om miljøgodkendelse.

Ikke teknisk resume

Der ansøges om overgang til stipladsmodel fra eksisterende godkendelse af kvægbruget, samt tilbygning til oprindelig stald med en dybstrøelsesstald, tilføjelse af staldareal til heste i eksisterende bygning og opførelse af en ny kostald. Der ønskes desuden at opføre en ny gylletank nord for den nye kostald. Den nye kostald og den nye gylletank er begge angivet i miljøgodkendelsen fra 2018, men er ikke blevet opført og er derfor bortfaldet.

Der ansøges desuden om tilladelse til anvendelse af møddingsplads samt udvidelse af plansiloer, jf. markering i online skema 246527. Begge er anlagt efter gældende regler ift. landbrugets byggeblade.

I ansøgningen er der lavet tekniske beregninger på hhv. ammoniakbelastning på nærliggende naturområder og lugtgeneafstande til nærmeste nabo, samlede bebyggelse og byzone. Det har ikke været nødvendigt at lave tekniske tiltag til lugtreduktion ift. at kunne overholde lugtkravene.

Ammoniakfordampningen fra stald og lager samt håndtering af fast gødning antages ikke at give anledning til uacceptabel påvirkning af beskyttet natur i bedriftens omgivelser.

Lugt-, støj- og transportbelastningen vurderes ikke at give anledning til, at der bør gælde andre vilkår end det, der er en normal del af en miljøgodkendelse på dette område.

Det er ansøgers vurdering, at antallet af transporter til og fra ejendommen kan afvikles på en tilfredsstillende måde – uden gener for andre brugere af det offentlige vejnet. Støj- og støvgener vurderes til at være minimale, og ikke vil kunne påvirke nærmeste naboer i væsentlig grad.

Det vurderes, at projektet lever op til BAT med hensyn til staldindretning, foder, opbevaring/behandling af husdyrgødning, forbrug af vand og energi, management samt ammoniak.

Samlet set vurderes det, at driften kan finde sted uden negativ påvirkning af de landskabelige værdier, omkringliggende natur, jord, grundvand og overfladevand samt naboer.

2.1 Miljøteknisk vurdering samt begrundelse for de stillede vilkår

Afgørelsens vilkår er udarbejdet i henhold til Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug samt Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljøs vejledninger om samme.

2.2 Indretning og drift

I miljøkonsekvensrapporten er husdyrbrugets indretning og drift beskrevet, se side 1-3 i bilag B. I 2018-miljøgodkendelsen blev det beskrevet, at al dybstrøelse blev lagt ud i markstak. Dybstrøelse bliver på nuværende tidspunkt fjernet kontinuerligt fra bedriften og bliver afsat til biogasanlæg. Denne praksis vil fortsætte, således der ikke bliver lagt dybstrøelse i markstak. Frederikshavn Kommune har valgt at kopiere vilkår 11 fra 2018-miljøgodkendelsen til denne godkendelse af hensyn til tidligere oplevede gener af nærmeste nabo (Barkholtvej 8). Vilkåret er dog ændret på baggrund af ovenstående, således det ikke mere relaterer til markstakke med dybstrøelse (komposteret husdyrgødning), men kun til ensilage. Hermed vurderes der at være taget videst muligt hensyn til naboen på dette punkt.

Frederikshavn Kommune vurderer, at beskrivelsen af husdyrbrugets indretning og drift er tilstrækkelig omfangsrig. De vilkår, som kommunen, har valgt at stille, tydeliggør og fastholder forudsætningerne for husdyrbrugets fremtidige virke.

Ansøger har lavet en vurdering af, om husdyrbruget er teknisk eller forureningsmæssigt forbundet med andre husdyrbrug. Der er over 100 m til nærmeste andet husdyrbrug og husdyrgodkendelse.dk har beregnet den længste ukorrigerede geneafstand til beboelsesejendom til 55 m (model FMK). Kommunen vurderer derfor ligesom ansøger, at Barkholtvej 5 ikke er teknisk eller forureningsmæssigt forbundet med andre husdyrbrug.

2.3 Erhvervsmæssig nødvendighed og landskabelig vurdering

Hvis en ansøgning indebærer etablering af ny bebyggelse, skal det indgå i kommunens vurdering, om byggeriet er erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens drift som landbrugsejendom.


Barkholtvej 5 er en ejendom med landbrugspligt. Ejendommen har desuden en § 12 miljøgodkendelse, der er delvist udnyttet. Den nye kostald og gylletanken er begge godkendt i den eksisterende miljøgodkendelse fra 2018, men ingen af delene blev opført og godkendelsen til disse, er bortfaldet. Bortfaldet skyldes ifølge ansøger, at finansieringen ikke var på plads, hvilken den er i det kommende projekt.

I forbindelse med den nye miljøgodkendelse ønskes der etableret en tilbygning til eksisterende stald på 224 m², en ny kostald på 2.409 m², ejendommens heste vil blive placeret i et staldafsnit på 40 m² i den oprindelige stald samt etableret en ny gylletank. Ansøger har etableret en møddingsplads og udvidet ensilagepladsen efter 2018-

miljøgodkendelsen blev givet. Møddingspladsen er på 64 m², og ensilagepladsen er udvidet med ca. 340 m².

Bygningerne på Barkholtvej 5 ligger ved siden af hinanden som "perler på en snor." Området nord, syd og vest for den oprindelige stald og plansiloerne er kraftigt kuperet, se figur 3. Kommunen vurderer ud fra terræforholdene, at det er mest hensigtsmæssigt at placere den kommende stald og gyllebeholder i forlængelse af de andre bygninger, således landskabet ikke skæmmes ved udgravning og indplacering i de mest kuperede dele af nærområdet til Barkholtvej 5. Det vil sige, at kommunen vurderer - den af ansøger valgte placering - som værende den mest hensigtsmæssige.

Møddingspladsen er placeret ved den oprindelige stald og dermed i tæt tilknytning hertil. Den vil ikke være synlig for naboer. Ensilagepladsen er blevet udvidet mod nordøst. Hermed ligger foderopbevaring centreret et sted på ejendommen og i tæt tilknytning til de eksisterende stalde.



således, at også møddingsplads og den udvidede ensilageplads er erhvervsmæssige nødvendige for den fortsatte drift.

Kommunen vurderer som nævnt, at det ansøgte byggeri er erhvervsmæssigt nødvendigt, men er også opmærksom på, at landskabet omkring Barkholtvej 5 er udpeget som særligt værdifuldt landskab (bevaringsværdige landskaber), større uforstyrrede landskaber (større sammenhængende landskaber), kulturhistoriske bevaringsværdier, kirkebeskyttelse og økologiske forbindelser i kommuneplan 2015.

Retningslinjerne i kommuneplanen for de omtalte områder.

"De særligt værdifulde landskaber (bevaringsværdige landskaber) er udpegede for at bevare særegne og egnskarakteristiske landskabstræk og skal bidrage til at give borgere og gæster unikke naturoplevelser. De særligt værdifulde landskaber skal så vidt muligt friholdes for anvendelse til formål, der kan påvirke oplevelsen af landskabet, f.eks. større byggeri samt større veje og tekniske anlæg. Øvrigt byggeri og anlæg skal placeres og udformes under særlig hensyntagen til landskabet. Der bør vises tilbageholdenhed med at udviske egnskarakteristiske træk i landskaberne."

"De større, uforstyrrede landskaber (større sammenhængende landskaber) er udpeget for at bevare muligheden for at opleve et landskab, hvor der kun i begrænset omfang er større tekniske anlæg og større byer. De større, uforstyrrede landskaber skal så vidt muligt friholdes for anlæg og støjkluder, der påvirker omgivelserne væsentligt. Hvis et teknisk anlæg er nødvendigt for lokalsamfundets udvikling, kan retningslinjen fraviges, når anlægget placeres og udformes, så det forstyrrer landskabet mindst muligt."

"Kulturarven og de værdifulde kulturmiljøer udgør en vedvarende ressource og et strategisk element i kommunens udvikling i forbindelse med såvel byudvikling som byomdannelse. Værdierne kan medvirke til at skabe de dynamiske og spændende bomiljøer og byområder, der tiltrækker borgere og gæster."

Kulturarven og de værdifulde kulturmiljøer er ikke kun knyttet til den faste kulturarv som bygninger m.v., men også til det liv, de aktiviteter og de traditioner, der knytter sig hertil."

"Inden for beskyttelseszonerne omkring kirkerne kan der ikke opføres bygninger, tekniske anlæg m.v., medmindre det er sikret, at hensynet til kirkernes betydning som monumenter i landskabet og landsbymiljøet ikke herved tilsidesættes."

Fjernomgivelserne er overvejende det åbne landskab, men kan også omfatte mindre bebyggelser. I disse områder vil det primært være større anlæg, der kan virke uheldigt set sammen med kirkebygningen; det gælder f.eks. vindmøller, master, store erhvervsbygninger eller råstofgrave. Problemet kan være såvel en sløring af kirkens synlighed som en placering, hvor et anlæg ses bag eller ved siden af kirken og forstyrrer dennes samspil med landskabet. Fjernomgivelserne rummer både områder med stor sårbarhed og andre områder, hvor kirkens ringe synlighed i højere grad giver mulighed for at placere nye anlæg."


"De økologiske forbindelser er udpegede for at sikre, at plante- og dyrearter har mulighed for at sprede sig fra et naturområde til et andet naturområde, samt for at forbedre levesteder og spredningsmuligheder for de dyr og planter, som forbindelserne skal sikre. Inden for områderne kan der opføres byggeri eller tekniske anlæg i det omfang, det ikke hindrer spredningen af dyr og planter. De økologiske forbindelser skal ikke i sig selv skærpe kravene til diffus forurening fra luften."

I Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljøs husdyrvejledning står der at: *"Der kan være områder i kommuneplanen, f.eks. værdifulde landskabsområder eller beskyttelsesområder, hvor der normalt ikke tillades byggeri og anlægsarbejder. Her kan erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri til husdyrbrug alligevel oftest opføres, da et af formålene bag zoneopdelingen i planloven er hensynet til eksisterende jordbrugserhverv."*

På side 3 i miljøkonsekvensrapporten har ansøger godtgjort byggeriets påvirkning i forhold til de kommunale udpegninger og af landskab, geologi og kulturmiljø. Ansøger skriver blandt andet, at den nye stald og tilbygningen vil fremstå i de samme farver som det eksisterende byggeri. Da, der er mange landskabsinteresser på spil i området, har Frederikshavn Kommune valgt at stille vilkår til byggeriets udseende - herunder til farvevalget - som skal bestå af afdæmpede farver og ikke reflekterende materialer.

Ansøger skriver også, at der er påtænkt etablering af afskærmende beplantning syd for den nye staldbygning. I 2018-miljøgodkendelsen havde kommunen indsat vilkår vedrørende skærmende beplantning syd for den nye staldbygning og vilkår om opretholdelse af de eksisterende læhegn, der skærmer mod øst og sydøst. Vilkårene er videreført i § 16 a miljøgodkendelsen. Begrundelsen for de stillede vilkår vedrørende læhegnene er overført direkte i kommende afsnit.

Ejendommen ligger hævet i landskabet i forhold til de omgivende veje. For at sløre indsynet til ejendommen skal de eksisterende læbælter opretholdes, og desuden skal der etableres afskærmende beplantning i forhold til den nye staldbygning for at sløre indsynet fra Skævevej, se figur 4. Den afskærmende beplantning kan enten være i form af et 3-6 rækket læhegn eller ved etablering af 3-4 grupper med beplantning. Begge dele skal stedse være vedligeholdet. Beplantningen skal være med løvfældende, hjemmehørende arter og gerne arter, der i forvejen findes i området. Beplantningen må gerne være en blanding af træer og buske.



Figur 4. Placering af nyt læhegn samt angivelse af, hvor læhegnene skal opretholdes.

Med vilkår om farvevalg og om skærmende beplantning vurderes interesserne i forhold til særligt værdifuldt landskab og større uforstyrrede landskaber at være varetaget i denne miljøgodkendelse.

Nærområdet til Barkholtvej 5 er udpeget med kulturhistoriske bevaringsværdier pga. beskyttelseszonen omkring Skæve Kirke. Skæve Kirke ligger ca. 640 m fra Barkholtvej 5. Som nævnt i retningslinjen fra kommuneplanen er der sårbare og mindre sårbare områder i fjernomgivelserne til kirken. Da Barkholtvej 5 er og bliver omkranset af skærmende beplantning, vurderes dette område at være mindre sårbart. Det vurderes således, at der kan etableres erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri som den nye stald, gyllebeholder, tilbygningen, møddingsplads og udvidet ensilageplads uden, at indkikket til og udsigten fra Skæve Kirke ændres væsentligt.

Området er desuden udpeget som økologisk forbindelse. Etableringen af den nye kostald, gylletank, tilbygning, møddingsplads og udvidet ensilageplads kan virke som en barriere for spredning af dyre- og planteliv i nærområdet til Barkholt 5. Byggeriet er dog placeret på eksisterende markarealer eller tidligere køreareal/opholdsareal, der kan have tilsvarende barrierevirkning. Opretholdelsen og etableringen af læhegn virker derimod som spredningskorridorer for dyrelivet i nærområdet. Der er beskyttede naturområder omkring Barkholtvej 5, men de ligger primært vest og nordvest for ejendommen. Spredningen vurderes primært at foregå via disse områder og via læhegnene. På baggrund af ovenstående vurderer Frederikshavn Kommune, at det kommende byggeri og allerede etablerede byggeri ikke er i modstrid med udpegningen som økologisk forbindelse.

Frederikshavn Kommune vurderer på baggrund af ovenstående, at udvidelsen ikke vil forringe de landskabelige, kulturhistoriske og naturmæssige værdier i området, så længe kriterierne i de stillede vilkår overholdes.

2.4 Afstandskrav

Afstandskravene er opmålt og beskrevet på side 3-4 i miljøkonsekvensrapporten, se bilag B. Frederikshavn Kommune vurderer ligesom ansøger, at afstandskravene i henhold til § 6, § 7 og § 8 i husdyrbrugloven er overholdt. Afstandskravene er kun gældende i forbindelse med udvidelser eller ændringer af husdyranlæggene.

2.5 Teknologi

Der er ikke indsat yderligere teknologi i forbindelse med ansøgningen, og der stilles derfor ikke vilkår hertil.

2.6 Natur

På side 5-8 i miljøkonsekvensrapporten er ammoniak, påvirkning af natur, Natura 2000 områder samt habitatdirektivets bilag IV-arter og andre arter beskrevet. Frederikshavn Kommune har kontrolleret ansøgers naturvurdering via husdyrgodkendelse.dk. Kommunen vurderer, at der er udpeget de korrekte samt et tilstrækkeligt antal naturpunkter for at give et retvisende overblik over påvirkningen af kategori 1-, 2- og 3-natur, § 3² beskyttet natur samt nærmeste Natura 2000 område. Kommunen vurderer desuden, at der ikke skal vurderes på kumulation i forhold til kategori 1-naturen, da totaldepositionen er mindre end husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens skrappeste krav på 0,2 kg N/ha/år. Det vurderes ligeledes, at ansøger har valgt den korrekte ruhed til de omgivende naturområder.

Kommunen vurderer at den samlede deposition holder sig i den lave ende af talegrænseintervallerne for arealerne samt de korresponderende naturtyper. Da arealerne indgår i et område, der er udpeget som økologisk forbindelse i seneste kommuneplan, kan kommunen på den baggrund stille skrappere krav til merdepositionen for overdrev og heder, som normalt her ikke må overstige 1,0 kg N/ha/år, hvis der samtidigt er kvælstoffølsomme arter. På den baggrund valgte kommunen at besigtige overdrevsarealerne ved punkt 3.1 og 3.2., da der her merdeposition på henholdsvis 1,5 kg N/ha/år for punkt 3.1 og 0,8 for punkt 3.2. Overdrevet var generelt i ringe tilstand med dominans af flere problemarter på store dele af arealet. Der blev ved besigtigelsen fundet mindre områder i den sydvestlige del, hvor kvælstoffølsomme arter som mark-frytle og håret høgeurt var dominerende, men da merdepositionen på disse områder ikke overstiger kravet om 1,0 kg N/ha/år, kan der derfor ikke stilles krav til merdepositionen. Naturtilstandsindexet blev beregnet til 0,39.

Kommunen har på ovenstående baggrund vurderet, at udvidelsen ikke vil modvirke målsætning om gunstig bevaringsstatus for naturtyper eller arter, der er på udpegningsgrundlaget for nærmeste Natura 2000-område. Projektet er ligeledes vurderet at have en neutral effekt på fredninger i området. Kommunen har desuden

²LBK nr. 927 af 28/06/2024 – Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse.

vurderet, at projektet ikke vil føre til en væsentlig påvirkning af naturarealer, herunder kategori 1-, 2- og 3-natur.

Frederikshavn Kommune har på baggrund af håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV nr. 520 og 603, naturbasen.dk, naturdata på Miljøportalen samt kommunens egne naturregistreringer kontrolleret miljøkonsekvensrapportens vurdering af bilag IV arter. Kommunen vurderer på baggrund heraf ligesom ansøger, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

En forudsætning for ovenstående vurdering af påvirkningen af beskyttet natur omkring ejendommen er, at den beregnede ammoniakfordampning er på 4.170,7 kg N om året. Denne ammoniakfordampning er et resultat af sammensætningen af dyreholdet, valg af staldd typer, staldd teknologi m.m.

2.7 Nabogener (lugt, støj, fluer med mere)

Lugt

Lugt og påvirkning af de nærmeste omkringboende er beskrevet på side 9 i miljøkonsekvensrapporten. Frederikshavn Kommune vurderer, at ansøger har foretaget retvisende beregninger af lugt i husdyrgodkendelse.dk. Dvs. at der ikke skal beregnes på kumulation, og at nærmeste nabo, samlet bebyggelse og byzone er blevet udpeget korrekt. Da geneafstandene efter udvidelsen er kortere end den vægtede gennemsnitsafstand i forhold til byzone, samlet bebyggelse og enkeltbolig uden landbrugspligt, vurderer kommunen ligesom ansøger, at udvidelsen af husdyrbruget overholder lugtgenekriterierne fastsat i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Kommunen har desuden valgt at stille vilkår vedrørende opretholdelse af god staldhygiejne samt krav om evt. lugtmålinger, hvis lugtgener antager et urimeligt omfang.

Støj

Støjkilderne er beskrevet på side 10 i miljøkonsekvensrapporten. De fleste af støjkilderne er placeret indendørs, de foregår inden for normal arbejdstid og husdyrbruget ligger med god afstand til nærmeste naboer. De nærmeste naboer – uden egen produktion af husdyr – ligger nemlig over 200 m fra Barkholtvej 5. Frederikshavn Kommune vurderer, at støjen vil blive forøget på ejendommen, idet der bygges nyt produktionsareal. Støjen vurderes dog ikke at blive væsentligt forøget i forhold til de nærmeste naboer. Støjvilkårene vurderes at sikre kommunens handlemuligheder, hvis der opstår uventede støjgener på ejendommen.

Støv

Ifølge ansøgningen er der ikke mange støvkilder på husdyrbruget, se side 10. Der bliver nævnt strøning af halm, hvilket foregår indendørs. Denne indendørs aktivitet vurderes ikke at kunne påvirke nærmeste naboer.

På nuværende tidspunkt er der en grusvej ind til bedriften. Der kan opstå støvgener i forbindelse med grusveje, særligt hvis der bliver kørt hurtigere end forholdene tillader.

Ansøger har orienteret kommunen om, at grusvejen vil blive asfalteret, hvorved evt. nuværende støvgener vil blive minimeret.

Frederikshavn Kommune vurderer på den baggrund, at det ikke vil være proportionelt at stille vilkår om støvdæmpende foranstaltninger på ejendommen.

Transport

Transport er beskrevet på side 9 i miljøkonsekvensrapporten. Til- og frakørsel til husdyrbruget foregår via Barkholtvej. I 2018-miljøgodkendelsen blev der anslået et antal transporter efter udvidelse til 1.018-1.306 transporter og i nærværende ansøgning anslås antallet af transporter at være på 1.069. Det vil sige, at antallet af transporter ikke ligger over niveauet i 2018. I 2018 kom der naboklager over til- og frakørslen til husdyrbruget i forbindelse med udfærdigelsen af miljøgodkendelsen. Klagerne blev vurderet af kommunens vejmyndighed, der ikke fandt grundlag for at regulere færdslen til ejendommen anderledes. Da transportmønsteret ikke er væsentligt anderledes end i 2018, er kommunens vurdering stadig den samme. Til- og frakørsel til husdyrbruget vurderes på baggrund heraf at kunne ske uden væsentlige miljømæssige gener for de omboende.

Afhængig af opgørelsesmetoden vil antallet af transporter fortsætte med at være på ca. 2-3 daglige transporter eller falde fra ca. 3,5 til de 2-3 antal transporter om dagen. Ca. 2-3 transporter om dagen vurderes ikke at påføre de omkringboende usædvanlige transportgener i landzonen. Kommunen har derfor ikke fundet anledning til at fastsætte vilkår til begrænsning af eventuelle gener i forbindelse med transport.

Fluer

Skadedyrsbekæmpelsen er beskrevet på side 11 i miljøkonsekvensrapporten. Kommunen vurderer på baggrund af beskrivelsen i denne, at skadedyrsbekæmpelsen foregår tilfredsstillende på ejendommen. Der er stillet specifikt vilkår omkring fluebekæmpelse, således fluebekæmpelse kontinuerligt tænkes ind i driften. Gener fra fluer og skadedyr kræver først og fremmest god gødningshåndtering samt generel god staldhygiejne med fjernelse af gødnings- og foderrester.

Lys

Udendørs belysning er beskrevet på side 10 i miljøkonsekvensrapporten og vises på situationsplanen, se bilag A. Barkholtvej 5 er afskærmet mod indkig mod nord, vest og øst enten af krat/større beplantning eller af læhegn. Mod syd vil der blive etableret skærmende beplantning. Ansøger har været i dialog med naboen på Tryvej 191 vedrørende den nuværende og kommende belysning. Ansøger fjerner belysning på eksisterende stald mod denne nabo samt undlader at etablere belysning mod denne nabo på den kommende stald. Da de nærmeste naboer desuden ligger over 200 m fra Barkholtvej 5 og med den nuværende og kommende skærmende beplantning mod syd, vurderer Frederikshavn Kommune ligesom ansøger, at lyskilderne ikke vil blive til gene for de omkringboende.

Der er minimum 200 m til den nærmeste vej – Barkholtvej. Med fortsat vedligeholdelse af de østlige læhegn, vurderes den passerende trafik ikke at blive væsentligt påvirket af

den udendørs belysning. Der er derfor ikke stillet vilkår til minimering af evt. lysgener på ejendommen.

Befolkning og menneskers sundhed

Forhold vedrørende befolkningen og menneskers sundhed er beskrevet på side 11 i miljøkonsekvensrapporten. Frederikshavn Kommune vurderer ligesom ansøger, at de gener, der evt. kan forårsage væsentlige eller indirekte virkninger fra et husdyrbrug i relation til menneskers sundhed er gener som støj herunder transporter, støv, lys, fluer, skadedyr og lugt.

I miljøgodkendelsen er det løbende vurderet, at generne ikke er af et niveau, hvor de vurderes at have væsentlige eller indirekte virkninger på det omgivende miljø og for naboerne. I godkendelsen er der desuden stillet vilkår til støj, lugt og skadedyr, således – hvis der mod forventning – opstår væsentlige gener kan kommunen påbyde afværgeforanstaltninger i forhold til husdyrbruget.

2.8 Affald og spildevand

Affald

Affaldshåndtering og opbevaring er beskrevet på side 10-11 i miljøkonsekvensrapporten og placeringen af affaldsfraktioner er indtegnet i bilag A. Opbevaring og håndtering af affald skal ske i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativ og den øvrige lovgivning på området. Kommunen vurderer, at husdyrbruget lever op til kravene og vurderer, at der ikke er behov for at stille vilkår til håndtering af affald og døde dyr.

Spildevand

Tagvand/overfladevand/spildevand er beskrevet på side 4 i miljøkonsekvensrapporten. Ansøger har beregnet mængden af tagvand fra de eksisterende stalde, den nye stald og tilbygningen. Kommunen vurderer på den baggrund, at der skal søges særskilt udledning- eller nedsivningstilladelse til regnvand fra det nye staldbyggeri.

Spildevand fra mødding og ensilageplads ledes til samlebrønd eller ledes til gyllebeholder, hvilket er i overensstemmelse med gældende regler.

Der er etableret gylleledninger fra gyllebeholdere til afløb i oprindelig stald og kostald. På tilsvarende vis skal spildevand fra den kommende kostald afledes til gyllebeholder. I dybstrøelsesstalder kan der alternativt til kravet om afløb, etableres en pumpeump i bestandige materialer, der er uigennemtrængelige for fugt.

Følges retningslinjerne i ansøgers beredskabsplan, bilag D, samt i gældende lovgivning, vurderes der ikke at opstå risiko for forurening af jord og grundvand. Frederikshavn Kommune vurderer på baggrund heraf, at det ikke er nødvendigt at stille vilkår vedrørende spildevandet fra ejendommen.

2.9 Energi- og vandforbrug

Energi- og vandforbrug er beskrevet på side 13-14 i miljøkonsekvensrapporten. Der forventes et øget el- og vandforbrug, da produktionsarealet og dermed antallet af dyr forøges.

Ansøger nævner enkelte energi- og vandbesparende tiltag i miljøkonsekvensrapporten såsom løbende udskiftning til LED-lys i staldanlæggene og reparation af drikkevandsinstallationer ved evt. lækager.

Ved jævnlig registrering af energi- og vandforbruget på Barkholtvej 5, sikres der, at der altid er fokus på at minimere ressourceforbruget. Frederikshavn Kommune har specifikt valgt at stille vilkår til drikkevandssystemet, idet rent drikkevand er en begrænset ressource.

Der er ikke stillet vilkår til energiforbruget, da der i forvejen er fokus på at skifte til LED-lys i staldanlæggene, og der er naturlig ventilation i alle staldanlæggene.

2.10 Bedste tilgængelige teknik

Staldindretning og BAT

Staldindretning og BAT er beskrevet på side 12-13 i miljøkonsekvensrapporten. De eksisterende stalde er indplaceret som eksisterende stalde, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse i husdyrgodkendelse.dk. Da, der i 2018 er givet en § 12 miljøgodkendelse til de eksisterende stalde på ejendommen, vurderes oplysningerne i ansøgningssystemet at være korrekte. Der bliver dog et nyindrettet område til heste i oprindelig stald, dette område er indplaceret som nyt (inkl. renoveret) staldafsnit i husdyrgodkendelse.dk, hvilket vurderes at være korrekt. Tilbygningen til oprindelig stald og ny kostald er indplaceret som nyt (inkl. renoveret) staldafsnit i husdyrgodkendelse.dk, hvilket også vurderes at være korrekt.

TABEL 3 SAMLET BAT BEREGNING

Samlet BAT beregning			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	3561	610	4171
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	3561	610	4171
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Frederikshavn Kommune vurderer ligesom ansøger, at husdyrbruget opfylder kravet om anvendelse af bedste tilgængelige teknik i forhold til staldene, da det samlede BAT krav er lig med den faktiske, samlede emission fra staldene, se bilag A.

2.11 Undersøgte alternativer

Undersøgte alternativer er beskrevet på side 12 i miljøkonsekvensrapporten. Kommunen vurderer, at redegørelsen fra ansøger er fyldestgørende i forhold til forholdene på ejendommen. Kommunen vurderer ligesom ansøger, at den naturlige

udvikling for et rentabelt landbrug er, at det løbende udvider/ændrer husdyrholdet afhængig af markedsforholdene. Et alternativ vil være flytning af produktionen til en anden ejendom, men da alle krav til støj, lugt og ammoniakfordampning mm. overholdes – vurderes alternativet ikke som værende bedre - hverken for omboende eller for miljøet.

3. Generelle forhold

3.1 Lovgrundlag

Afgørelsen er meddelt i henhold til § 16 a, stk. 1 i lovbekendtgørelse nr. 1065 af 21. august 2025 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. samt bekendtgørelse nr. 1089 af 16. oktober 2024 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.

3.2 Tidligere meddelte afgørelser

Der er tidligere meddelt følgende afgørelser til husdyrbruget:

- Ændring af dyrehold på Barkholtvej 5, 9352 Dybvad. Den 29. juni 2011. § 19 d i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. BEK. nr. 294 af 31/03/2009.
- Miljøgodkendelse af kvægbruget, Barkholtvej 5, 9352 Dybvad. Den 18. maj 2018. Lovbekg. nr. 256 af 21. marts 2017 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Ovenstående afgørelser bortfalder med meddelelsen af denne afgørelse.

I forbindelse med denne afgørelse er der i forhold til en række miljøpåvirkninger (herunder ammoniakdeposition) foretaget en samlet vurdering af samtlige ændringer og udvidelser gennem de seneste 8 år. Dette er i overensstemmelse med husdyrbrugloven.

3.3 Udnyttelse og kontinuitet

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 6 år efter meddelelsen af denne afgørelse. Hvis en del af afgørelsen ikke er udnyttet, når der er gået 6 år, bortfalder denne del af afgørelsen. Afgørelsen anses for udnyttet, når byggeriet faktisk er afsluttet. Hvis der ikke foreligger et byggeri, anses afgørelsen for udnyttet, når det konstateres, at det, der er truffet afgørelse om, faktisk er gennemført.

Hvis en afgørelse, der er udnyttet, efterfølgende ikke har været helt eller delvist udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af afgørelsen, der ikke har været udnyttet de seneste tre år.

3.4 Offentlighed og partshøring

Forannoncering

Ansøgningen blev offentliggjort på kommunens hjemmeside den 14. januar 2025. Der indkom ingen bemærkninger til ansøgningen i forbindelse med denne forannoncering.

Partshøring: Udkast til afgørelsen blev den 4. september 2025 sendt i høring hos naboer og andre berørte, skønnede parter i sagen samt ansøger selv. "Andre berørte" er fastlagt som ejendomme, der ligger inden for den beregnede konsekvensradius (svarende til ejendomme inden for en afstand af ca. 453 m fra den aktuelle ejendom). Der var frist til afgivelse af bemærkninger frem til den 8. oktober 2025.

Der kom tilbagemelding fra naboer på henholdsvis Tryvej 191 og Barkholtvej 8 under partshøringen, se bilag E. Naboen på Tryvej 191 ønsker, at støjkravene ikke lempes i den nye miljøgodkendelse. Der sker ingen lempelse af støjkravene med denne miljøgodkendelse. Derudover beskriver naboen lysgener fra husdyrbruget. Naboen og ansøger har efterfølgende snakket sammen om lysgenerne. Ifølge ansøger vil lys på eksisterende stald mod naboen blive fjernet, og der vil ikke komme lys op på den kommende stald mod denne nabo. Dermed vurderes der ikke med det nye projekt at være lysgener for denne nabo.

Naboen på Barkholtvej 8 ringede til kommunen den 8. september 2025 på baggrund af udkastet til miljøgodkendelse. Han forklarede, at der tidligere er sket en misforståelse i forhold til støv fra ejendommen. Naboen har ikke klaget over støvgener, men over at grus fra grusvejen ind til Barkholtvej 5 bliver transporteret med trafikken fra grusvejen ud på den del af Barkholtvej, der går forbi naboens hus. Præciseringen har betydet, at et tidligere vilkår 12 vedrørende dæmpning af støv, er blevet fjernet fra godkendelsen sammen med den tilhørende tekst.

Frederikshavn Kommune vurderer, at disse grusgener ikke kan reguleres via husdyrbrugloven. Hvis gruset er til fare for trafikken, reguleres forholdet af politiet/vejmyndighed. Ansøger er nu opmærksom på grusgenerne og har tænkt sig at asfaltere grusvejen, således generne fremover ikke vil opstå.

3.5 Retsbeskyttelse

Med denne afgørelse følger 8 års retsbeskyttelse. Kommunen kan dog i særlige tilfælde meddele forbud eller påbud, før der er forløbet 8 år, jf. § 40, stk. 2 i Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

3.6 Aktindsigt

Der er adgang til aktindsigt i sagen samt i de resultater af virksomhedens egenkontrol som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af. Adgangen til aktindsigt - og de begrænsninger, der er i adgangen til aktindsigt - følger af reglerne i offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

3.7 Offentliggørelse og klagevejledning

Afgørelsen offentliggøres ved annoncering på [kommunens hjemmeside](#) (og på [Digital MiljøAdministration](#)) den 14. november 2025.

Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger, af visse nærmere angivne myndigheder og interesseorganisationer og af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse og udløber ved midnat den 12. december 2025. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. En klage skal således være tilgængelig i Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal (det vil sige, at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt faktura i Klageportalen) senest kl. 23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber.

Du klager gennem Klageportalen, som du kan logge på via Nævnenes hus (<https://kpo.naevneneshus.dk>). Du kan også logge på via borger.dk (som borger) eller via virk.dk (som virksomhed eller forening). Du logger på Klageportalen med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyret betales tilbage, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet (mfkn@naevneneshus.dk). Nævnet træffer herefter afgørelse om, hvorvidt du kan fritages.

Kommunens afgørelse kan også indbringes for domstolene. Retssagen skal være anlagt inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

Kopi tilsendt:

- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest (trvest@stps.dk)
- Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, Nyropsgade 30, 1780 København V – via mail@sgav.dk
- Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia – via mail@dkfisk.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Kirkedalsvej 4, Vedslet, 9732 Hovedgård – via nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14, 1., 1651 København V – via ae@ae.dk
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, Postbox 2188, 1017 København K – via fbr@fbr.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø – via: dnfrederikshavn-sager@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Frederikshavn Afdeling, v/ Eigil Torp Olesen, Langthjemvej 10, 9900 Frederikshavn – via frederikshavn@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Worsaaesgade 1, 7100 Vejle – via: post@sportsfiskerforbundet.dk
- Friluftsrådet, Frederikshavn – via: frederikshavn@friluftsradet.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V – via natur@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, v/Kurt Rasmussen, Frismosevej 27, 9330 Dronninglund – via frederikshavn@dof.dk
- Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn, v/Jens R. Larsen, Harald Lunds Gade 31, 9900 Frederikshavn – via formandlfo@gmail.com
- Rådet for Grøn Omstilling, Blegdamsvej 4B, 2200 København N – via info@rgo.dk
- Vendsyssel Historiske Museum, Museumsgade 3, 9800 Hjørring – via vhm@vhm.dk
- Voer Å Sportsfiskerforening, v/Jørgen Blok – via jorgen.blok@aalborg.dk

Bilag

Bilag A Ansøgning og situationsplan

Bilag B Miljøkonsekvensrapport

Bilag C Produktionsarealer

Bilag D Beredskabsplan med kortbilag

Bilag E Høringssvar og kommentarer hertil fra landmand/konsulent




Situationsplan - Punkter

- Affald Container
- Belysning
- Daka
- Diesel, fyringsolie, og benzin
- Samlebrønd
- Vaskeplads

Situationsplan - Ledninger og Veje

- Adgangsvej
- Gylleledning
- Overfladevand
- Spildevand
- Tagvand



Adresse
Barkholtvej 5, Dybvad
17-02-2025

Oversigtskort
Måleforhold 1 : 1000
init.:PEP

Husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema (246527)

Dette er en ansøgning om godkendelse af et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 a.

Versionsnummer:
3

Indsendelsesdato:
27-11-2024

Genereringsdato:
21-05-2025

Husdyrbruget

Husdyrbrugets CVR-nummer	32003125
Husdyrbrugets navn	Barkholtvej 5
Beliggenhedsadresse	Barkholtvej 5
Postnummer	9352
By	Dybvad

Ansøger

Ansøger navn	Kasper Schumacher
Ansøger adresse	Barkholtvej 5
Ansøger postnummer	9352
Ansøger by	Dybvad
Ansøger telefon	60152562
Ansøger email	kasper_schumacher@msn.com

Konsulent

Konsulent Cvr	45000370
Konsulent virksomhedsnavn	Agri Nord / LandboNord F.M.B.A.
Konsulent navn	Peter Povlsen
Konsulent adresse	Hobrovej 437
Konsulent postnummer	9200
Konsulent by	Aalborg SV
Konsulent telefon	21212716
Konsulent email	pep@agillix.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	1405802
CHR numre	36663

Kort beskrivelse:
Supplerende oplysninger, version 2 - 19/2-2025

Ansøgning (246527) | Gennemse & indsend ?

Her er alle indtastninger og beregningsresultater samlet på en side, der kan udskrives som en samlet PDF.

Dette er en ansøgning om godkendelse af et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 a.

Typen af IE-husdyrbrug:
Ikke IE-brug

Lugtberegningen er erstattet af en konkret OML-beregning:
Ikke angivet

Omfatter flere husdyrbrug (§16c):
Nej

Kort beskrivelse:
Supplerende oplysninger, version 2 - 19/2-2025

Versionsnummer:
3

1. Basisoplysninger

Husdyrbruget

Bedrift Cvr	32003125
Husdyrbrugets navn	Barkholtvej 5
Beliggenhedsadresse	Barkholtvej 5
Postnummer	9352
By	Dybvad

Ansøger

Ansøgersnavn	Kasper Schumacher
Ansøgeradresse	Barkholtvej 5
Ansøgerpostnummer	9352
Ansøgerby	Dybvad
Ansøgertelefon	60152562
Ansøger-email	kasper_schumacher@msn.com

Konsulent

Konsulent Cvr	45000370
Konsulent virksomhedsnavn	Agri Nord / LandboNord F.M.B.A.
Konsulentnavn	Peter Povlsen
Konsulentadresse	Hobrovej 437
Konsulentpostnummer	9200
Konsulentby	Aalborg SV
Konsulenttelefon	21212716
Konsulent-email	pep@agillix.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	1405802
CHR numre	36663

Matrikler på ejendomsnummer

Matrikel: 1d - Knudseje Hgd., Skæve
Matrikel: 1b - Knudseje Hgd., Skæve
Matrikel: 38a - Den nordlige Del, Skæve
Matrikel: 1e - Hejselt Hgd., Torslev

2. Overblik over stalde og produktioner

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
Oprindelig stald	1387	Naturlig ventilation	3 m	(#760259) Heste. Dybstrøelse	0	40
				(#719175) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	77
				(#719174) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	235
				(#719173) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	228
Tilbygning til oprindelig stald	224	Naturlig ventilation	3 m	(#719195) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	220
Kostald	2276	Naturlig ventilation	3 m	(#719197) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	49
				(#719196) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajle afløb	0	1143
Ny kostald	2409	Naturlig ventilation	3 m	(#719198) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajle afløb	0	1984
Sum						3976
Nudrift						
Oprindelig stald	1387	Naturlig ventilation	3 m	(#722186) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	228
				(#722184) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	235
				(#722182) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	77
Kostald	2276	Naturlig ventilation	3 m	(#722191) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajle afløb	0	1143
				(#722189) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	49
Sum						1732
8 års drift						
Oprindelig stald	1387	Naturlig ventilation	3 m	(#722187) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	228
				(#722185) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	235
				(#722183) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	77
Kostald	2276	Naturlig ventilation	3 m	(#722192) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajle afløb	0	1143
				(#722190) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	49

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Sum						1732

2.1 Overblik over flexgrupper

Dyretype og staldsystemer som indgår i flexgruppen	
Alle kvæg; Dybstrøelse	Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)
Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)
Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse	Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)
Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	

3. Overblik over husdyrgødning

Opbevaringslagre					
Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger	Bedste tilgængelige opbevaringsteknik	Dimension	Areal (m²)
Ansøgt drift					
Gyllebeholder 1	Flydende				253
Gyllebeholder 2	Flydende				657
Gyllebeholder 3	Flydende				615
Mødding, til biogas	Fast				64
Nudrift					
Gyllebeholder 1	Flydende				253
Gyllebeholder 2	Flydende				657
8 års drift					
Gyllebeholder 1	Flydende				253
Gyllebeholder 2	Flydende				657

4. Ammoniakemission

4.1 Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager)

Drifttype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	3560,6	610,1	4170,7
Nudrift	1587,2	364,2	1951,5
8 års-drift	1587,2	364,2	1951,5

4.2 Resultater fra staldafsnit

4.2.1 Ammoniakemission og reducerende tiltag på staldafsnit og produktioner

Navn på staldafsnit: <i>Oprindelig stald</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#760259) Heste. Dybstrøelse	40	22,8	0,0	0,0	22,8
(#719175) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	77	64,7	0,0	0,0	64,7
(#719174) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagsky l eller ringkanal)	235	272,6	0,0	0,0	272,6
(#719173) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	228	191,5	0,0	0,0	191,5
Sum	580	551,6	0,0	0,0	551,6
Nudrift					
(#722182) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	77	64,7	0,0	0,0	64,7
(#722184) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (ka nal, bagskyl eller ringkanal)	235	272,6	0,0	0,0	272,6
(#722186) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	228	191,5	0,0	0,0	191,5
Sum	540	528,8	0,0	0,0	528,8
8 års-drift					
(#722183) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	77	64,7	0,0	0,0	64,7
(#722185) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (ka nal, bagskyl eller ringkanal)	235	272,6	0,0	0,0	272,6
(#722187) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	228	191,5	0,0	0,0	191,5
Sum	540	528,8	0,0	0,0	528,8

Navn på staldafsnit: <i>Tilbygning til oprindelig stald</i>					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#719195) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	220	184,8	0,0	0,0	184,8
Nudrift - Ingen data					
8 års-drift - Ingen data					

Navn på staldafsnit: <i>Kostald</i>					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#719197) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	49	41,2	0,0	0,0	41,2
(#719196) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skra ber og ajleafløb	1143	1017,3	0,0	0,0	1017,3
Sum	1192	1058,5	0,0	0,0	1058,5
Nudrift					
(#722189) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	49	41,2	0,0	0,0	41,2
(#722191) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skra ber og ajleafløb	1143	1017,3	0,0	0,0	1017,3
Sum	1192	1058,5	0,0	0,0	1058,5
8 års-drift					
(#722190) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	49	41,2	0,0	0,0	41,2
(#722192) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skra ber og ajleafløb	1143	1017,3	0,0	0,0	1017,3
Sum	1192	1058,5	0,0	0,0	1058,5

Navn på staldafsnit: <i>Ny kostald</i>					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#719198) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skra ber og ajleafløb	1984	1765,8	0,0	0,0	1765,8
Nudrift - Ingen data					
8 års-drift - Ingen data					

4.3 Resultater for lagre

4.3.1 Ammoniakemission og effekt af miljøteknologi på lagre med flydende husdyrgødning

Lagre med flydende husdyrgødning				
Lagernavn	Overfladeareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission for lager (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift				
Gyllebeholder 1	253	101,3	0,0	101,3
Gyllebeholder 2	657	262,9	0,0	262,9
Gyllebeholder 3	615	245,8	0,0	245,8
Nudrift				
Gyllebeholder 1	253	101,3	0,0	101,3
Gyllebeholder 2	657	262,9	0,0	262,9
8 års-drift				
Gyllebeholder 1	253	101,3	0,0	101,3
Gyllebeholder 2	657	262,9	0,0	262,9

4.3.2 Oversigt over husdyrgødningstyper produceret i ansøgt drift

Gødningstyper produceret fra de valgte dyretype og staldsystemer <i>Gødningstype fra produktion:</i> Kvæg, heste, får og geder <i>Gødningstype fra produktion:</i> Ingen fast gødning
Angivne gødningstyper i indtegnede lagre <i>Gødningstype fra lager:</i> Flydende gødning

5. BAT

Samlet BAT beregning			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	3561	610	4171
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	3561	610	4171
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Samlet ammoniaktab for hele anlægget (alle produktioner) opnåelig ved anvendelse af BAT				
Vejl. sum (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers begrundelse	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)	Kommunens begrundelse
3561				

Beregninger af progressive BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for produktioner i nye stalde				
Ansøgningen indeholder ikke produktioner med dyretype og staldsystemer hvor BAT kravet bestemmes progressivt ud fra arealet.				

BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for nye og eksisterende stalde				
Staldnavn	Navn på dyretype og staldsystem eller flexgruppe	Forudsætning for BAT-beregning	BAT krav ved ny stald (kg NH ₃ -N /(m ² · år))	BAT krav ved eksisterende stald (kg NH ₃ -N /(m ² · år)) ^C
Oprindelig stald	Alle kvæg; Dybstrøelse ^a	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,84	0,84
Oprindelig stald	Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal) ^a	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,89	1,16
Oprindelig stald	Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,84	0,84
Oprindelig stald	Heste. Dybstrøelse	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,57	0,57
Tilbygning til oprindelig stald	Alle kvæg; Dybstrøelse ^a	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,84	0,84
Kostald	Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,89	0,89
Kostald	Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,84	0,84
Ny kostald	Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,89	0,89

^a BAT-kravet for flexgruppen fastsættes ud fra det dyretype og staldsystem med det højeste relative reduktionskrav og det dyretype og staldsystem med den højeste ammoniakemissionsfaktor.

^C BAT krav ved eksisterende stald er tabelværdien for staldtypen. BAT kravet kan være lavere i den aktuelle situation, hvis der fastsat vilkår til eksisterende stald i en tidligere godkendelse.

Ammoniaktab pr. produktion opnåelig ved anvendelse af BAT						
Produktion	BAT krav Areal (kg NH ₃ -N / (m ² · år))		Korrektionsfaktor for udegående	Vejl. sum (kg NH ₃ -N / år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N / år)	Kommunens krav (kg NH ₃ -N / år)
(#719173) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	228	0,84	1	192		
(#719174) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	235	1,16	1	273		
(#719175) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	77	0,84	1	65		
(#760259) Heste. Dybstrøelse	40	0,57	1	23		
(#719195) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	220	0,84	1	185		
(#719196) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	1143	0,89	1	1017		
(#719197) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	49	0,84	1	41		
(#719198) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	1984	0,89	1	1766		

6. Nabopåvirkning



I et eller flere staldafsnit er angivet en dyretype med mink, heste, får og geder. Vær opmærksom på at mink, heste, får og geder ikke har nogen lugtenheder (LE) i FMK-modellen, derfor angives geneafstanden til nul ved FMK-modellen.

Mink, heste, får og geder indgår heller ikke i beregningen af konsekvenszonen, der er baseret på lugtenheder (LE) fra FMK-modellen.

6.1 Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Genekriterie overholdt
Barkholtvej 8	0	FMK	110,5	110,5	294,1	Ja
Fjembevej 42	0	NY	302,2	302,2	1684,6	Ja
Dybvad Hgd., Skæve	0	NY	453,8	442,4	3397,6	Ja

6.2 Konsekvenszone

Konsekvenszone: 453 m

6.3 Lugtgeneberegninger - detaljer om staldafsnit

Bebyggelse: Barkholtvej 8 Opretter: Ansøger			Bebyggelse: Fjembevej 42 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader	Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Ny kostald	244,5	Nej	Ny kostald	1634,8	Nej
Kostald	290,5	Nej	Kostald	1681,2	Nej
Oprindelig stald	423,3	Nej	Oprindelig stald	1812,3	Nej
Tilbygning til oprindelig stald	443,8	Nej	Tilbygning til oprindelig stald	1827,0	Nej

Bebyggelse: Dybvad Hgd., Skæve Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Ny kostald	3360,1	Ja
Kostald	3392,7	Nej
Oprindelig stald	3492,5	Nej
Tilbygning til oprindelig stald	3520,9	Nej

6.4 Lugtemission fra produktioner

Ansøgt drift								
Staldafsnit								
Oprindelig stald	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	760259	0	0,0	276,0	0	0,0	276,0	40
	719175	0	238,7	1001,0	0	238,7	1001,0	77
	719174	0	728,5	3055,0*	0	728,5	3055,0*	235
	719173	0	706,8	2964,0*	0	706,8	2964,0*	228
Tilbygning til oprindelig stald	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	719195	0	682,0	2860,0*	0	682,0	2860,0*	220
Kostald	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	719197	0	151,9	637,0	0	151,9	637,0	49
	719196	0	3543,3	14859,0	0	3543,3	14859,0	1143
Ny kostald	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	719198	0	6150,4	25792,0	0	6150,4	25792,0	1984
Sum			12201,6	51444*		12201,6	51444*	

*Lugten kommer fra flexgrupper, hvor den højeste lugt fra hver flexgruppe er valgt.

Nudrift								
Staldafsnit								
Oprindelig stald	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	722186	0	706,8	2964,0	0	706,8	2964,0	228
	722184	0	728,5	3055,0	0	728,5	3055,0	235
	722182	0	238,7	1001,0	0	238,7	1001,0	77
Kostald	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	722191	0	3543,3	14859,0	0	3543,3	14859,0	1143
	722189	0	151,9	637,0	0	151,9	637,0	49
Sum			5369,2	22516		5369,2	22516	

7. Naturområder

7.1 Samlet resultat af ammoniakberegninger

Samlet emission: 4170,7 (kg NH₃-N/år)

Meremission (8 års-drift) 2219,2 (kg NH₃-N/år)

Meremission (nudrift) 2219,2 (kg NH₃-N/år)

7.2 Overblik over naturpunkter

Naturpunkt: 3.8 §3-sø (Ø)	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Vand
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,8 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,8 kg N/ha/år
Total deposition	1,4 kg N/ha/år

Naturpunkt: 3.7 §3-sø (V)	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Vand
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,6 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,6 kg N/ha/år
Total deposition	1,4 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 3.8 §3-sø (Ø)				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Tilbygning til oprindelig stald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kostald	Landbrug	0,0	0,0	0,3
S: Ny kostald	Landbrug	0,7	0,7	0,7
G: Gyllebeholder 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 2	Landbrug	0,0	0,0	0,1
G: Gyllebeholder 3	Landbrug	0,1	0,1	0,1
S: Oprindelig stald	Landbrug	0,0	0,0	0,1
G: Mødding, til biogas	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: 3.7 §3-sø (V)				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Oprindelig stald	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,5
G: Mødding, til biogas	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 3	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 2	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,1
G: Gyllebeholder 1	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,1
S: Ny kostald	Ringe vegetation	0,3	0,3	0,3
S: Kostald	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,3
S: Tilbygning til oprindelig stald	Ringe vegetation	0,2	0,2	0,2

Naturpunkt: 3.6 Mose (NV)	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	1,3 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	1,3 kg N/ha/år
Total deposition	2,6 kg N/ha/år

Naturpunkt: 3.5 Overdrev (N)	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	1,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	1,0 kg N/ha/år
Total deposition	1,8 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 3.6 Mose (NV)				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Oprindelig stald	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,4
G: Mødding, til biogas	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 3	Ringe vegetation	0,2	0,2	0,2
G: Gyllebeholder 2	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,3
G: Gyllebeholder 1	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,1
S: Ny kostald	Ringe vegetation	0,9	0,9	0,9
S: Kostald	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,5
S: Tilbygning til oprindelig stald	Ringe vegetation	0,2	0,2	0,2

Naturlinjer til punkt: 3.5 Overdrev (N)				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Tilbygning til oprindelig stald	Ringe vegetation	0,1	0,1	0,1
S: Kostald	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,5
S: Ny kostald	Ringe vegetation	0,7	0,7	0,7
G: Gyllebeholder 1	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 2	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,2
G: Gyllebeholder 3	Ringe vegetation	0,2	0,2	0,2
S: Oprindelig stald	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,2
G: Mødding, til biogas	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: 3.4 Overdrev (N)	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	1,1 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	1,1 kg N/ha/år
Total deposition	2,1 kg N/ha/år

Naturpunkt: 3.3 Overdrev (NV)	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,5 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,5 kg N/ha/år
Total deposition	1,2 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 3.4 Overdrev (N)				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Tilbygning til oprindelig stald	Ringe vegetation	0,1	0,1	0,1
S: Kostald	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,5
S: Ny kostald	Ringe vegetation	0,8	0,8	0,8
G: Gyllebeholder 1	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,1
G: Gyllebeholder 2	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,2
G: Gyllebeholder 3	Ringe vegetation	0,2	0,2	0,2
S: Oprindelig stald	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,3
G: Mødding, til biogas	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: 3.3 Overdrev (NV)				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Tilbygning til oprindelig stald	Ringe vegetation	0,1	0,1	0,1
S: Kostald	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,3
S: Ny kostald	Ringe vegetation	0,4	0,4	0,4
G: Gyllebeholder 1	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,1
G: Gyllebeholder 2	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,1
G: Gyllebeholder 3	Ringe vegetation	0,1	0,1	0,1
S: Oprindelig stald	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,2
G: Mødding, til biogas	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: 3.2 Overdrev (SV)	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,8 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,8 kg N/ha/år
Total deposition	1,9 kg N/ha/år

Naturpunkt: 3.1 Overdrev (SV)	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	1,5 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	1,5 kg N/ha/år
Total deposition	4,5 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 3.2 Overdrev (SV)				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Oprindelig stald	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,6
G: Mødding, til biogas	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 3	Ringe vegetation	0,1	0,1	0,1
G: Gyllebeholder 2	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,1
G: Gyllebeholder 1	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,1
S: Ny kostald	Ringe vegetation	0,5	0,5	0,5
S: Kostald	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,4
S: Tilbygning til oprindelig stald	Ringe vegetation	0,2	0,2	0,2

Naturlinjer til punkt: 3.1 Overdrev (SV)				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Tilbygning til oprindelig stald	Landbrug	0,6	0,6	0,6
S: Kostald	Landbrug	0,0	0,0	0,6
S: Ny kostald	Landbrug	0,7	0,7	0,7
G: Gyllebeholder 1	Landbrug	0,0	0,0	0,2
G: Gyllebeholder 2	Landbrug	0,0	0,0	0,2
G: Gyllebeholder 3	Landbrug	0,1	0,1	0,1
S: Oprindelig stald	Landbrug	0,1	0,1	2,2
G: Mødding, til biogas	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: 2.1 Overdrev (N)	
Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,1 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,1 kg N/ha/år
Total deposition	0,3 kg N/ha/år

Naturpunkt: 1.1 Bøg på mor (V)	
Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 2.1 Overdrev (N)				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Tilbygning til oprindelig stald	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: Kostald	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,1
S: Ny kostald	Ringe vegetation	0,1	0,1	0,1
G: Gyllebeholder 1	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 2	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 3	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: Oprindelig stald	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
G: Mødding, til biogas	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: 1.1 Bøg på mor (V)				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Tilbygning til oprindelig stald	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: Kostald	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: Ny kostald	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 1	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 2	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 3	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: Oprindelig stald	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
G: Mødding, til biogas	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0

8. Afstande

8.1 Afstande angivet

Vandløb (V) - Vandløb og søer over 100 kvm			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Plansilo	272	-
Staldbygning	Tilbygning til oprindelig stald	196	-
Gødningslager	Gyllebeholder 1	167	-

Sø (Ø) - Vandløb og søer over 100 kvm			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Plansilo	407	-
Staldbygning	Ny kostald	305	-
Gødningslager	Gyllebeholder 3	310	-

Naboskel - Naboskel			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Plansilo	181	-
Staldbygning	Ny kostald	138	-
Gødningslager	Gyllebeholder 3	91	-

Nabobeboelse - Nabobeboelse			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Plansilo	326	-
Staldbygning	Ny kostald	226	-
Gødningslager	Gyllebeholder 3	248	-

Vej - Offentlig vej og privat fællesvej			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Plansilo	311	-
Staldbygning	Ny kostald	208	-
Gødningslager	Gyllebeholder 3	244	-

Beboelse på samme ejendom - Beboelse på samme ejendom			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Plansilo	41	-
Staldbygning	Oprindelig stald	5	-
Gødningslager	Mødding, til biogas	51	-

Vandforsyning, almen - Vandforsyningsanlæg (almen)			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]

Driftsbygning	Plansilo	4943	-
Staldbygning	Ny kostald	4900	-
Gødningslager	Gyllebeholder 3	4855	-

Vandforsyning, ikke almen - Vandforsyningsanlæg (ikke almen)			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Plansilo	794	-
Staldbygning	Tilbygning til oprindelig stald	719	-
Gødningslager	Gyllebeholder 1	698	-

Zenas Pedersholt - delikatesse - Levnedsmiddelvirksomhed			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Plansilo	589	-
Staldbygning	Oprindelig stald	526	-
Gødningslager	Gyllebeholder 1	535	-

8.1.1 Yderligere informationer og specielle forhold

Kommentar til afstandsangivelser	Ingen kommentar
----------------------------------	-----------------

8.2 Afstande til naturområder og nabobebyggelser

1.1 Bøg på mor (V) - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Plansilo	3978
Staldbygning	Tilbygning til oprindelig stald	3901
Gødningslager	Gyllebeholder 1	3873

2.1 Overdrev (N) - Naturområde (kategori 2)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Plansilo	640
Staldbygning	Ny kostald	617
Gødningslager	Gyllebeholder 2	561

3.1 Overdrev (SV) - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Plansilo	100
Staldbygning	Oprindelig stald	33
Gødningslager	Gyllebeholder 1	67

3.2 Overdrev (SV) - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]

Driftsbygning	Plansilo	139
Staldbygning	Oprindelig stald	85
Gødningslager	Mødding, til biogas	129

3.3 Overdrev (NV) - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Plansilo	303
Staldbygning	Tilbygning til oprindelig stald	232
Gødningslager	Gyllebeholder 1	201

3.4 Overdrev (N) - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Plansilo	277
Staldbygning	Ny kostald	238
Gødningslager	Gyllebeholder 3	191

3.5 Overdrev (N) - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Plansilo	301
Staldbygning	Ny kostald	226
Gødningslager	Gyllebeholder 3	190

3.6 Mose (NV) - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Plansilo	218
Staldbygning	Tilbygning til oprindelig stald	188
Gødningslager	Gyllebeholder 2	155

3.7 §3-sø (V) - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Plansilo	169
Staldbygning	Oprindelig stald	103
Gødningslager	Gyllebeholder 1	117

3.8 §3-sø (Ø) - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Plansilo	407
Staldbygning	Ny kostald	305
Gødningslager	Gyllebeholder 3	310

Dybvad Hgd., Skæve - Nabo (Byzone)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Plansilo	3402
Staldbygning	Ny kostald	3325
Gødningslager	Gyllebeholder 3	3392

Barkholtvej 8 - Nabo (Enkelt bolig)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Plansilo	325
Staldbygning	Ny kostald	225
Gødningslager	Gyllebeholder 3	247

Fjembevej 42 - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Plansilo	1713
Staldbygning	Ny kostald	1610
Gødningslager	Gyllebeholder 3	1609

8.3 Forureningsmæssigt forbundet



I et eller flere staldafsnit er angivet en dyretype med mink, heste, får og geder. Vær opmærksom på at mink, heste, får og geder ikke har nogen lugtenheder (LE) i FMK-modellen, derfor angives geneafstanden til nul ved FMK-modellen.

50 pct. af den ukorrigerede geneafstand for lugt til enkelt bolig er beregnet til 55 m (model: FMK). Et husdyrbrug er forureningsmæssigt forbundet med et andet husdyrbrug, hvis afstanden mellem husdyrbrugene er 100 m eller derunder. Minimumsafstanden for forureningsmæssigt forbundet er derfor 100 m.

8.3.1 Yderligere informationer om forureningsmæssigt forbundet

Kommentar til forureningsmæssigt forbundet	Ingen kommentar
--	-----------------

9. Supplerende oplysninger

- Typen af IE-brug:**
Ikke IE-brug
- Oplysninger om IE-bruget:**
ikke angivet
- Generelle oplysningskrav:**
ikke angivet
- Oplysninger om ventilationsforhold:**
ikke angivet
- Samlet opbevaringskapacitet:**

9.1 Miljøkonsekvensrapport


- Beskrivelse af det ansøgte:**
ikke angivet
- Ansøgtes forventede virkning på miljøet:**
ikke angivet
- Foranstaltninger for at begrænse det ansøgtes virkning på miljøet:**
ikke angivet
- Alternative løsninger:**
ikke angivet
- Ikke teknisk resume:**
ikke angivet
- Ansvarlig:**
Ikke angivet (angives ved indsendelse)

9.2 Bilag

Bilag		
Filnavn	Fil størrelse (KB)	Beskrivelse
Beskrivelse produktionsarealer - Barkholtvej 5 v2.pdf	410,948	Beskrivelse produktionsarealer - Barkholtvej 5 v2
Beredskabsplan Barkholtvej 5 v2.pdf	1961,612	Beredskabsplan Barkholtvej 5 v2
Situationsplan Barkholtvej 5 v3.pdf	1868,587	Situationsplan Barkholtvej 5 v3
Miljøkonsekvensrapport Barkholtvej 5 9352 Dybvad v2.pdf	1126,407	Miljøkonsekvensrapport Barkholtvej 5 9352 Dybvad v2
Miljøkonsekvensrapport Barkholtvej 5 9352 Dybvad - 2024-11-27.pdf	784,152	Miljøkonsekvensrapport Barkholtvej 5 9352 Dybvad - 2024-11-27
Beskrivelse produktionsarealer - Barkholtvej 5.pdf	404,563	Beskrivelse produktionsarealer - Barkholtvej 5
Situationsplan Barkholtvej 5.pdf	2012,779	Situationsplan Barkholtvej 5
Beredskabsplan Instruks Barkholtvej 5 9352.pdf	165,849	Beredskabsplan Instruks Barkholtvej 5 9352
Beredskabsplan Barkholtvej 5.pdf	2087,717	Beredskabsplan Barkholtvej 5


10. Kortudrag

Staldafsnit og opbevaringslagre (automatisk)



Kortkreditering: (CC BY) Klimadatastyrelsen (link: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.da>).

Naboer



Kortkreditering: @geodanmark (link: <https://www.geodanmark.dk/home/vejledninger/vilkaar-for-data-anvendelse/>).

Natur



Kortkreditering: @geodanmark (link: <https://www.geodanmark.dk/home/vejledninger/vilkaar-for-data-anvendelse/>).

Afstande



Kortkreditering: @geodanmark (link: <https://www.geodanmark.dk/home/vejledninger/vilkaar-for-data-anvendelse/>).

Miljøkonsekvensrapport, Kvæg

Oplysninger om ansøger

Ansøger:	Kasper Schumacher	Konsulent:	Peter Povlsen
Tlf.:	60152562	Tlf.:	21212716
E-mail:	kasper_schumacher@msn.com	E-mail:	PEP@agillix.dk
CVR:	32003125	Dato:	4/9 - 2025
Sagsadresse:	Barkholtvej 5, 9352	Versionsnr.:	Version 3
SkemaID:	246527		
Ansøgningstype:	16a		

Ikke teknisk resume

Der ansøges om overgang til stipladsmodel fra eksisterende godkendelse af kvægbruget, samt tilbygning til oprindelig stald med en dybstrøelsesstald, tilføjelse af staldareal til heste i eksisterende bygning, og opførelse af en ny kostald. Der ønskes desuden at opføre en ny gylletank nord for den nye kostald. Den nye kostald og den nye gylletank er begge angivet i miljøgodkendelsen fra 2018, men er ikke blevet opført og er derfor bortfaldet.

Der ansøges desuden om tilladelse til anvendelse af møddingsplads samt udvidelse af plansiloer, jf. markeringer i online skema 246527. Begge er anlagt efter gældende regler ift. landbrugets byggeblade.

I ansøgningen er der lavet tekniske beregninger på hhv. ammoniakbelastning på nærliggende naturområder og lugtgeneafstande til nærmeste nabo, samlede bebyggelse og byzone. Det har ikke været nødvendigt at lave tekniske tiltag til lugtreduktion ift. at kunne overholde lugtkravene.

Ammoniakfordampningen fra stald og lager samt håndtering af fast gødning antages ikke at give anledning til uacceptabel påvirkning af beskyttet natur i bedriftens omgivelser.

Lugt-, støj- og transportbelastningen vurderes ikke at give anledning til, at der bør gælde andre vilkår end det, der er en normal del af en miljøgodkendelse på dette område.

Det er ansøgers vurdering, at antallet af transporter til og fra ejendommen kan afvikles på en tilfredsstillende måde – uden gener for andre brugere af det offentlige vejnet. Støj- og støvgener vurderes til at være minimale, og ikke vil kunne påvirke nærmeste naboer i væsentlig grad.

Det vurderes at projektet lever op til BAT med hensyn til staldindretning, foder, opbevaring/behandling af husdyrgødning, forbrug af vand og energi, management samt ammoniak.

Samlet set vurderes det at driften kan finde sted uden negativ påvirkning af de landskabelige værdier, omkringliggende natur, jord, grundvand og overfladevand samt naboer.

Beskrivelse af det ansøgte

Nedenstående beskrivelse omfatter særkender ved ansøgningen, det ansøgtes placering og det ansøgtes væsentligste påvirkninger på miljøet.

Ansøgningen omfatter hold af kvæg ved ejendommen Barkholtvej 5, 9352 Dybvad, i eksisterende oprindelig stald og kostald, samt en ny tilbygning til den oprindelige stald, en ny kostald, og en ny gylletank (615 m²), foruden de to eksisterende gylletanke. Dybstrøelse fjernes kontinuerligt fra bedriften og vil blive afsat direkte til biogasanlæg. Der ansøges desuden om tilladelse til anvendelse af møddingsplads (11x6=66 m²) samt udvidelse af plansiloer (50x43 - 31x20=1530 m²), jf. markeringer i online skema 246527. Begge er anlagt efter gældende regler ift. landbrugets byggeblade.

☐ Staldafsnit benyttes ikke i ansøgt drift ⓘ

Oprindelig stald Kildehøjde: 3 m Ventilation: Naturlig ventilation Størrelse: 1387 m² ▼

Oversigt over dyretyper og produktionsarealer ⓘ [Opret et produktionsareal](#) +

Kopier til drifter (#760259) Heste. Dybstrøelse BAT-forudsætning: Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	Antal måneder på græs: 0	Miljøteknologi: Ingen	Udgør: 40 m ² ▼
Kopier til drifter (#719175) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse BAT-forudsætning: Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat ...	Antal måneder på græs: 0	Miljøteknologi: Ingen	Udgør: 77 m ² ▼
Kopier til drifter (#719174) Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal) BAT-forudsætning: Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat ...	Antal måneder på græs: 0	Miljøteknologi: Ingen	Udgør: 235 m ² ▼
Kopier til drifter (#719173) Alle kvæg; Dybstrøelse BAT-forudsætning: Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat ...	Antal måneder på græs: 0	Miljøteknologi: Ingen	Udgør: 228 m ² ▼
Samlet produktionsareal udgør	41.8 %		580 m²

☐ Staldafsnit benyttes ikke i ansøgt drift ⓘ

Tilbygning til oprindelig stald Kildehøjde: 3 m Ventilation: Naturlig ventilation Størrelse: 224 m² ▼

Oversigt over dyretyper og produktionsarealer ⓘ [Opret et produktionsareal](#) +

Kopier til drifter (#719195) Alle kvæg; Dybstrøelse BAT-forudsætning: Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	Antal måneder på græs: 0	Miljøteknologi: Ingen	Udgør: 220 m ² ▼
Samlet produktionsareal udgør	98.2 %		220 m²

☐ Staldafsnit benyttes ikke i ansøgt drift ⓘ

Kostald Kildehøjde: 3 m Ventilation: Naturlig ventilation Størrelse: 2276 m² ▼

Oversigt over dyretyper og produktionsarealer ⓘ [Opret et produktionsareal](#) +

Kopier til drifter (#719197) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse BAT-forudsætning: Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat ...	Antal måneder på græs: 0	Miljøteknologi: Ingen	Udgør: 49 m ² ▼
Kopier til drifter (#719196) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb BAT-forudsætning: Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat ...	Antal måneder på græs: 0	Miljøteknologi: Ingen	Udgør: 1143 m ² ▼
Samlet produktionsareal udgør	52.4 %		1192 m²

☐ Staldafsnit benyttes ikke i ansøgt drift ⓘ

Ny kostald Kildehøjde: 3 m Ventilation: Naturlig ventilation Størrelse: 2409 m² ▼

Oversigt over dyretyper og produktionsarealer ⓘ [Opret et produktionsareal](#) +

Kopier til drifter (#719198) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb BAT-forudsætning: Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	Antal måneder på græs: 0	Miljøteknologi: Ingen	Udgør: 1984 m ² ▼
Samlet produktionsareal udgør	82.4 %		1984 m²

Det samlede byggeri er erhvervsmæssigt nødvendigt for landbruget, for at kunne sikre en god landbrugs-mæssig drift og udvikling af bedriften.

Der er redegjort for udvidelsens omfang, Tilbygning til oprindelig stald samt Ny kostald, på medsendte oversigtsskitse. Ansøgningen, skema ID 246527, indeholder beskrivelse af ansøgt drift, nudrift og 8-års drift på ejendommen og produktionsarealerne.

Der er ingen bi-aktiviteter på ejendommen.

Husdyrbruget er ikke teknisk eller forureningsmæssigt forbundet med andre husdyrbrug.

Erhvervsmæssig nødvendighed

Det ansøgte staldbyggeri samt gyllebeholder vurderes at være erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens fremtidige drift som landbrugsejendom. Der er tale om opførelse af byggeri, der er nødvendig for en fortsat drift af ejendommen som husdyrbrug. Byggeriet er ikke usædvanligt og har ikke industriel karakter, og byggeriet knytter sig alene til driften på denne ejendom. Byggeriet opføres i tilknytning til eksisterende byggeri.

Efter nævnets praksis kan opførelse af en stald på et husdyrbrug være erhvervsmæssigt nødvendig for ejendommens drift, hvis byggeriet knytter sig til bedriftens husdyrproduktion, og ikke ligger udover sædvanlig størrelse og kapacitet i forhold til ejendommens ansøgte dyrehold og landbrugsareal. Den ansøgte ændring er derfor erhvervsmæssig nødvendig.

Der er udarbejdet byggetegninger på den nye kostald. Ensilagepladsen og den nye gyllebeholder er dimensioneret efter en udvidet drift.

Farve og arkitektonisk udtryk

Den oprindelige stald fremstår med hvide vægge og rødt tag, og kostaldene med hvide vægge og gråt tag. Den nye stald samt tilbygningen vil fremstå i de samme farver. Det vurderes ikke at husdyrbruget virker uharmonisk i landskabet.

Bygge- og beskyttelseslinjer

Der er ingen konflikter med skovbyggelinje, søbeskyttelseslinjer, å-beskyttelseslinjer, kirkebyggelinjer, beskyttede sten og jorddiger, eller øvrige byggelinjer.


Kommunale udpegninger

Bedriften ligger i et udpeget bevaringsværdigt landskab og økologisk forbindelse, men ikke naturbeskyttelsesområde (1800 meter). Det vurderes dog at det ansøgte projekt ikke vil hindre migration af dyr og planter langs den økologiske forbindelse eller påvirke beskyttede naturarealer negativt, og det vurderes derfor at bedriften kan drives uden at være i konflikt med disse udpegninger. Området er ikke udpeget som et særligt værdifuldt landbrugsområde.

Landskab, geologi og kulturmiljø

Området omkring ejendommen er præget af landbrugsdrift. Området omkring bedriften er ikke udpeget som geologisk bevaringsværdigt, men indenfor 200 m er der udpeget værdifulde kulturmiljøer. Bedriften ligger i et udpeget større sammenhængende landskab, men da der ikke laves betydelige ændringer i bedriften, vurderes det derfor ikke at være konflikter med disse udpegninger.

Den nye stald samt tilbygningen vil ikke påvirke det bevaringsværdige landskab, da der forefindes et eksisterende læhegn øst for bedriften. Desuden etableres der afskærmende beplantning syd for den nye staldbygning.



Grundvand

Bedriften ligger ikke i et område med særlige drikkevandsinteresser, indsatsområder eller indvindingsoplande, men dog med drikkevandsinteresser. Al håndtering af dieselolie, gylle og andre hjælpestoffer på bedriften sker efter forskrifterne for at minimere risiko for påvirkning af grundvand. Der er udarbejdet beredskabsplan, der anviser handlinger ved uheld ved håndtering. Grundvandsinteresser vurderes derfor ikke at blive påvirket af godkendelsen.

Overfladevand

Tagvand fra eksisterende bygninger og den nye stald ledes til terræn mod syd og mod vest; $\text{ca. } 0,7 \text{ m}^3/\text{m}^2/\text{år} \times (268+1637+283+2300+2150) \text{ m}^2 = 4647 \text{ m}^3/\text{år}$. Det ansøgte vurderes ikke at ville ændre hydrologien i området væsentligt.

Spildevand fra mødding og ensilageplads $((64+1540) \text{ m}^2 \times 0,7 \text{ m}^3/\text{m}^2/\text{år} = 1123 \text{ m}^3/\text{år})$ ledes til samlebrønd mellem mødding og plansilo, og køres til udsprinkling på omkringliggende marker når muligt. Hvis samlebrønden bliver fuld, ledes vandet til gyllebeholder.

Generelle afstandskrav

Jf. udpegninger i it ansøgningen og nedenstående tabeller, er afstandskrav i henhold til §8 og §6 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug overholdt, på nær afstand til beboelse på samme ejendom fra den oprindelige stald, på 5 meter. Der er dog tale om en eksisterende stald og beboelse, og der ansøges dermed om dispensation for dette afstandskrav jf. tidligere godkendelse.

Afstande § 6:


Område	Afstand (m)	Afstandskrav (m)
Eksisterende eller ifølge kommuneplanens fremtidige byzone eller sommerhusområde.	3325	50
Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende.	3325	50
Nabobeboelse	225	50
Nærmeste samlede bebyggelse	1610	-

Afstande § 8

Nærmeste	Afstand (m)	Afstandskrav (m)
Enkelt vandindvindingsanlæg	719	25
Fælles vandindvindingsanlæg.	4855	50
Sø	305	15
Privat fælles vej/ offentlig vej	208	15
Levnedsmiddelvirksomhed	533	25
Beboelse på samme ejendom	5*	15
Naboskel	91	30

Lugtgenekriterier er overholdt, jf. ansøgningsskema.

Naboer



Samlet resultat af lugtberegning ? i



Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
Barkholtvej 8	0	FMK	110,5	110,5	294,1	Ja
Fjembevej 42	0	NY	302,2	302,2	1684,6	Ja
Dybvad Hgd., Skæve	0	NY	453,8	442,4	3397,6	Ja

Afstande til naboer uden landbrugspligt mv. fra bedriften

Ammoniak og påvirkning af natur og Natura 2000-områder

Bedriften er i ansøgningen, skemaID 246527, vurderet ift. ammoniakemission fra staldanlægget og påvirkningen fra denne på nærliggende naturområder og nærmeste Natura 2000-område.

Anlægget er placeret i en afstand på 3873 m fra nærmeste kategori 1 (Nymølle Bæk og Nejsum Hede, N2000 nr. 217, bøg på mor) og 561 meter til nærmeste kategori 2 natur, som angivet i online-skemaet, og overholder dermed afstandskrav i §7 i LBK nr. 520.



Afstande til naturarealer

Samlet emission: **4170,7** (kg NH₃-N/år)

Meremission (8 års-drift): **2219,2** (kg NH₃-N/år)

Meremission (nudrift): **2219,2** (kg NH₃-N/år)

Oversigt af naturpunkter

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
3.8 §3-sø (Ø)	Kategori 3	Ansøger	0	V	0,8	0,8	1,4
3.7 §3-sø (V)	Kategori 3	Ansøger	0	V	0,6	0,6	1,4
3.6 Mose (NV)	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	1,3	1,3	2,6
3.5 Overdrev (N)	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	1,0	1,0	1,8
3.4 Overdrev (N)	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	1,1	1,1	2,1
3.3 Overdrev (NV)	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,5	0,5	1,2
3.2 Overdrev (SV)	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,8	0,8	1,9
3.1 Overdrev (SV)	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	1,5	1,5	4,5
2.1 Overdrev (N)	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,1	0,1	0,3
1.1 Bøg på mor (V)	Kategori 1	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,0

Ammoniakberegninger

Kategori 3 natur

Sydvest samt nord for bedriften ligger §3-overdrev, der vil modtage mere end 1,0 kg N/ha/år i merdeposition, på hhv. 1,5 kg N/ha/år (3.1 Overdrev SV) og 1,1 kg N/ha/år (3.4 Overdrev N). Overdrev har en tålegrænse på 10-25 kg N/ha/år (jf. *Opdatering af empirisk baserede tålegrænser, DCE, 15/3-2024*). Den samlede baggrundsbelastning er jf. Arealinformation 11/2-2025 på 11,2, og lagt sammen med totaldepositionen på 4,5 og 2,1 kommer det dermed ikke over tålegrænsen på 10-25 kg N/ha/år.

Nordvest for bedriften ligger en §3-mose (3.6 Mose NV), der modtager mere end 1,0 kg N/ha/år i merdeposition, på 1,3 kg N/ha/år. Kalkrige lavmoser har en tålegrænse på 15-25 kg N/ha/år (jf. *Opdatering af empirisk baserede tålegrænser, DCE, 15/3-2024*). Den samlede baggrundsbelastning er jf. Arealinformation 11/2-2025 på 11,2, og lagt sammen med totaldepositionen på 2,6 kommer det dermed ikke over tålegrænsen på 15-25 kg N/ha/år.

Da HNV for området er under 5, anses disse naturarealer ikke for at have høj naturværdi. Det vurderes derfor samlet at merdepositionen ikke kan medføre en tilstandsændring på disse naturarealer, eller andre omkringliggende kategori 3-naturarealer.

Kategori 2 natur


Der ligger ikke kategori 2 natur indenfor en afstand af anlægget, hvor der deponeres mere end 1 kg N/ha/år i totaldeposition. Der er beregnet ammoniakdeposition til det nærmest liggende kategori 2 naturområde, jf. online skemaet. Totaldepositionen beregnes til 0,3 kg N/ha/år. Projektets totaldepositioner på kategori 2 natur overholder derfor kravet i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 27 om en maksimal totaldeposition på 1 kg N/ha/år.

Kategori 1 natur

Der ligger ikke kategori 1 natur inden for en afstand af anlægget, hvor der deponeres mere end 0,7 kg N/ha/år i totaldeposition. Projektets totaldeposition på kategori 1 naturområder er på 0,0, og overholder derfor de strammeste krav til totaldeposition til kategori 1 arealer, nemlig hvis der er mere end 1 andre husdyrbrug i nærheden. I tilfælde af 2 eller flere naboer er bekendtgørelsens krav en maksimal totaldeposition på 0,2 kg N/ha/år. Projektets totaldepositioner på kategori 1 natur overholder derfor kravet i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 26 om en maksimal totaldeposition på 0,2 kg N/ha/år.

Habitatdirektivets bilag IV-arter og andre arter

Med udgangspunkt i beregninger af ekstra tilførsel af atmosfærisk båret ammoniak fra anlægget til beskyttede naturområder i området, er det vurderet at ingen beskyttede naturområder, og dermed de tilknyttede arter, modtager så meget ammoniak, at naturtilstanden bliver påvirket i forhold til deres nuværende tilstand. Der er ikke fundet konkrete registreringer af bilag 4 arter indenfor en radius af 500 meter. Der er dog fundet den rødlistede skov-gøgelilje.



Registreringer af arter på MiljøPortalen (17/10-2024)

Det vurderes at bedriften ikke vil medføre en betydelig merpåvirkning af ammoniak på området, og det vurderes derfor ikke at ville have nogen negativ indvirkning på arternes levesteder.

Generelt gælder at projektet ikke vil medføre en betydelig forøgelse af antallet af transporter til anlægget og dermed vil støjbilledet ikke ændres. Da bedriften findes i et område, der i forvejen er påvirket af landbrugsdrift, vurderes projektet ikke at medføre væsentlige påvirkninger af yngle- eller rastepladser for bilag IV-arter.

Rekreative og kulturhistoriske interesser

Bedriften ligger i et område udpeget med kulturhistoriske bevaringsværdier.

Nærmeste fredede område ligger 520 meter mod sydøst.

Nærmeste beskyttede sten- og jorddige ligger 90 meter mod nordøst.

Nærmeste registrerede fortidsminde ligger 1800 meter mod nordvest.

Det vurderes at bedriften ikke vil påvirke områder med rekreative eller kulturhistoriske interesser.

Trafik og transport

Adgangsvejen til ejendommen sker ad Barkholtvej

Antal transporter pr. år

Antal transporter pr. år	Nudrift	Ansøgt
Levende dyr		
- Tyrekalve og slagtekøer	26	26
- Kvier til kviehotel	12	12
Tankbil. mælk	182	182
Døde dyr	30	30
Fuldfoder (egen matrikel)	150	300
Kraftfoder	45	90
Halm fra mark (egen matrikel)	50	50
Korn	0	0
Gylle (primært egen matrikel)	200	300
Biogas, Gylle	40	0
Biogas, Dybstrøelse	32	64
Dieselolie	10	15

Samlet set vil driften ikke medføre en betydelig øget trafik på det omkringliggende vejnet.

Den interne transport på ejendommen er indrettet, så den giver minimum gene for naboer.

Gylletransporter og transporter med markafgrøder er sæsonbetonet, mens øvrig transporter med dyr og foder er jævnt fordelt over hele året.

Det vurderes samlet set, at vejnettet omkring ejendommen uden væsentlige problemer for den øvrige trafik vil kunne afvikle transporterne i forbindelse med landbruget, hvilket er understøttet af miljøgodkendelsen fra 2018.

Lugt og påvirkning af nærmeste omkringboende

Udvidelsen af staldanlægget er tilsvarende vurderet ift. lugtemission og lugtgeneafstande til nærmeste nabo, samlet bebyggelse og byzone.

Lovpligtig min. afstand fra husdyrbruget

Lovpligtig min. afstand fra husdyrbruget	Minimumsafstand	Aktuel afstand
Eksisterende/fremtidig byzone eller sommerhusområde	50 m	3325 m
Område i lokalplan udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende	50 m	3325 m
Beboelsesbygning på en ejendom uden landbrugspligt, der ligger i en samlet bebyggelse i landzone, og som har en anden ejer end driftsherren	50 m (som nabobeboelse)	1609 m
Nabobeboelse	50 m	225 m

Beregningerne i skemaID 246527 viser, at alle lugtgeneafstandskrav er overholdt til alle typer af områder. Det vurderes dermed, at udvidelsen ikke kan medføre nogen uacceptabel påvirkning af omkringboende ift. lugtpåvirkning.

Samlet resultat af lugtberegning ? i

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
 Barkholtvej 8	0	FMK	110,5	110,5	293,9	Ja
 Fjembevej 42	0	NY	300,4	300,4	1683,7	Ja
 Dybvad Hgd., Skæve	0	NY	451,3	440	3397,1	Ja

Nabopåvirkninger

Støj, støv og lys

De normale støjkluder på ejendommen vil være blanding af foder, læsning af ensilage, malkeanlægget (2 gange dagligt), gylle pumper (elektrisk pumpe ca. hver anden dag), samt transporter til og fra ejendommens marker. Der må desuden påregnes støj, når dyrene flyttes mellem staldafsnittene. Brugen af traktorer i det daglige vil normalt begrænse sig til dagtimerne, dog må der påregnes sæsonbestemt markarbejde ud over dette. Transporter på ejendommen samt til og fra ejendommen vil i nogen grad være sæsonbestemt i forbindelse med forårsarbejdet samt efterårets høstarbejde i marken.

Nærmeste naboer uden landbrugspligt er beliggende i en afstand af 225 m øst for ejendommen.

Strøning af halm foregår inde i staldene. For at minimere støvgener fra bedriften er vejene omkring det oprindelige staldanlæg asfalteret. Det er desuden planlagt at asfaltere vejen fra Barkholtvej til bedriften, indenfor de næste to år.

Der er etableret udendørs lys på den nordlige og sydlige gavl af kostalden, samt på gårdspladsen. Disse er vinklet således at de ikke er til gene for naboer. Den nye kostald vil også få monteret lys på nordlig og sydlig gavl, vinklet så de ikke generer naboer. Der er vågelys med få armaturer tændt i stalden om natten.

Det vurderes derfor at støj- og støvkilder ikke vil kunne påvirke nærmeste naboer i væsentlig grad.

Jord

I projektområdet er der ikke udlagt råstofgraveområde eller råstofinteresseområde. I forbindelse med etableringen af projektet skal der laves et mindre jordarbejde, men dette vurderes ikke at komme i konflikt med råstoffer.

Uheld og risici

De største miljømæssige risici på en landbrugsejendom er utilsigtet udslip af kemikalier og udslip af gylle. Ved afhentning af gylle er der altid overvågning. Der henvises desuden til afsnittet om management og egenkontrol, samt beredskabsplan.

Det vurderes at der er ved ovennævnte tiltag er taget hånd om mulige risici.

Affald

Affald der fremkommer ved anlæggets drift, vil blive opbevaret og bortskaffet i henhold til de til enhver tid gældende regler. Der er redegjort for placering af affald på medsendte situationsplan. Det vurderes at oplag og håndtering af affald, råvarer og hjælpepestoffer ikke påvirke miljøet.

Der er krav om at virksomheder skal sortere deres produktionsaffald. Affaldet fra kvægbrug består typisk af landbrugsplast (ensilageplast, wrapplast, bigbags), plastdunke fra bl.a. sæbe og bekæmpelsesmidler, klinisk risikoaffald (kanyler og medicinrester), jern og metal, samt papir, pap og plast fra emballering. Der er desuden krav om at arbejdspladser skal sortere husholdningslignende affald efter de samme sorteringskriterier som private husholdninger. Affaldssorteringen skal sikre, at affaldet bliver behandlet miljømæssigt korrekt, og at ressourcerne i videst muligt omfang bliver genbrugt og indgår i fremstillingen af nye produkter. Oversigt over typiske affaldstyper, samt håndtering og bortskaffelse heraf fremgår af nedenstående tabel.

Oversigt over typiske affaldstyper, samt håndtering og bortskaffelse

Affaldstype	Håndtering	Bortskaffelse
Husholdningslignende affald (mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast-, mad- og drikkekarton, tekstilaffald, farligt affald og restaffald)	Affaldsbeholdere opstillet via den kommunale ordning anvendes til sortering af husholdningslignende affald.	Kommunal ordning / dagrenovation
Brændbart affald	Opsamles i container	Aftale med en vognmand om afhentning
Landbrugsplast plastsække, dunke i hård plast, ensilageplast, <u>wrap</u> og folie fra paller og baller, bigbags	Opsamles i container	Aftale med indsamlingsvirksomhed, der er registeret i affaldsregisteret. Afhenter står for sortering af affaldet.
Pap, papir	Opsamles i container	Aftale med indsamlingsvirksomhed, der er registeret i affaldsregisteret. Afhenter står for sortering af affaldet.
Metal, jern	Opsamles i container	Aftale med indsamlingsvirksomhed, der er registeret i affaldsregisteret. Afhenter står for sortering af affaldet.
Klinisk risikoaffald medicinrester brugte kanyler	Lægemiddelsrester opbevares aflåst egnet beholder. Brugte kanyler opbevares i kanyleboks/plastdunk.	Dyrlægen tager dette med retur. Afleveres på genbrugsstation.
Spildolie, oliefiltere	Opbevares på spildbakke / opbevares på en sådan måde at indholdet af den største beholder kan opsamles ved uheld. Værksted håndterer dette.	Spildolie og brugte oliefiltere afleveres på genbrugsstation. Værksted servicerer traktorer og maskiner, og tager spildolie og brugte oliefiltere med retur.
Lysstofrør	Opbevares i en fast beholder.	Afleveres på genbrugsstation.

Døde dyr

Døde dyr opbevares og afhentes af DAKA jf. regler om afhentning af dyr i bekendtgørelse om opbevaring af døde dyr. Det vurderes derfor at opbevaring og afhentning sker på en sådan måde, at de ikke vil støde omkringboende og forbigående.

Skadedyr

Skadedyr bekæmpes generelt i henhold til Statens Skadedyrsbekæmpelse samt kommunens anvisninger. Rotter bekæmpes i samarbejde med Rentokill. Der udmuges hyppigt i dybstrøelsesboksene, dette minimerer gener fra fluer. Ved behov anvendes Neporex. Disse tiltag vurderes at være tilstrækkeligt til at hindre gener for omkringboende.

Befolkning og menneskers sundhed

Befolkningen påvirkes mest direkte af trafikale gener og lugt, jf. tidlige afsnit herover.

Der udledes ikke sundhedsskadelige stoffer som f.eks. tungmetaller eller dioxin, der ville kunne give anledning til en negativ påvirkning af sundheden.

Det vurderes, at der med de beskrevne tiltag og hensyn er taget tilstrækkeligt hensyn til befolkningen og at udvidelsen ikke vil medføre nogen uacceptabel påvirkning.

Reduktion af miljøpåvirkning og afværgeforanstaltninger

Herunder beskrives ansøgers valg til reduktion af miljøpåvirkninger og anvendte afværgeforanstaltninger.

Støj

Alle mekaniske installationer vedligeholdes og rengøres efter behov for at reducere støjpåvirkningen. Flytning af dyr planlægges hvis muligt til at ske indenfor alm. arbejdstid. Brugen af andet maskinel forsø-

ges ligeledes henlagt til dagtimerne – dog med forbehold for, at der i særlige spidsbelastningsperioder (såning og høst) er brug for at kunne anvende maskinel udover det tidsrum.

Lugt

Lugtemissionen fra staldanlægget søges reduceret ved kontinuert at fastholde en god staldhygiejne og anvende godt management i staldene.

Ammoniak

Tilbygningen til den oprindelige stald etableres med dybstrøelse, hvorved ammoniakfordampningen reduceres. Der desuden tilsættes FCSI additiv, Active NS Neutral, til gyllen.

Beskyttelse af jord og grundvand

Der er udarbejdet en beredskabsplan for ejendommen, som definerer hvilke handlinger, der skal ske i tilfælde af uheld og spild på ejendommen.

Undersøgte alternativer

Alternativet til det ansøgte projekt vil være opførelse af ny stald på samme eller en anden ejendom. Den planlagte udvidelse ligger imidlertid optimalt i forhold til ansøgers nuværende bedrift, og kræver langt færre ressourcer end en nyopførelse. Der er forholdsvis langt fra ejendommen til natur og naboer og udvidelsen vil derfor medføre en meget begrænset påvirkning på omgivelserne. 0-alternativet vil medføre at ejendommens produktion stagnerer. Det er et absolut must at husdyrholdet på ejendommen kan udvides for at kunne udbygge gode produktionsresultater og fortsætte produktionen på stedet.

Det vurderes derfor at være det bedste alternativ at udvide produktionen på denne ejendom.

BAT – Bedst anvendelig teknologi

I ansøgningen redegøres der for brugen af BAT for følgende 4 områder:

- Staldindretning
- Foder
- Opbevaring/behandling af husdyrgødning
- Forbrug af vand og energi samt management.

I ansøgningen er der under de enkelte områder redegjort for ansøgers valg af teknik og evt. fravalg af oplagte teknikker. Der tages i redegørelsen udgangspunkt i EU-kommissionens referencedokument om BAT for intensiv svine og fjerkræhold samt BAT-blade og teknologibeskrivelser fra Miljøstyrelsen. For IE-brug redegøres der i øvrigt for overvejelser over alternative teknologier.

Staldindretning og BAT

Staldsystemer i ansøgt situation fremgår af IT-ansøgningen. Herunder beskrives krav til BAT på ammoniak.

Redegørelse for anvendelse af BAT ammoniak

Det samlede vejledende ammoniaktab pr. år opnåeligt for hele anlægget ved anvendelsen af BAT bliver 4.148 kgN/år, og det faktiske ammoniaktab fra hele anlægget ved anvendelsen af BAT bliver 4.148 kgN/år. BAT-kravet er dermed overholdt.

BAT-kravet overholdes ved at de nye stalde er opført med BAT gulv.

Samlet konklusion

Den ansøgte produktion har en beregnet ammoniakemission der ligger på det beregnede BAT niveau og det vurderes derfor, at BAT-niveauet for denne ejendom overholdes.

Foder, foderopbevaring og fodringstrategi og BAT

Grovfoder er basis i foderrationen og der suppleres med indkøbt kraftfoder, korn, mineraler, vitaminer m.m. Der tages analyser af alt grovfoder, således at foderplanen kan optimeres efter bl.a. energi- og

proteinindhold. Der udarbejdes foderplan i samarbejde med kvægkonsulent. Fodersammensætning og fodringsstrategi evalueres og tilpasses løbende og der udarbejdes EndagesFoderKontrol (EFK).

Redegørelse for anvendelse af BAT

Med henblik på at reducere dyrenes N-udskillelse er det BAT at tilpasse foderet til dyrenes behov i de forskellige produktionsfaser (fasefodring), at optimere foderet på baggrund af fordøjelige/disponible næringsstoffer samt at tilsætte foderet aminosyrer. Derudover nævnes det, at visse fodertil sætninger, herunder enzymer, kan forøge fodereffektiviteten.

BREF-dokumentet omhandler alene slagtesvin og fjerkræ og ikke kvæg og lign. Idet koen er en drøvtygger, kan de forhold der er nævnt i BREF-dokumentet ikke ukritisk overføres til en kvægproduktion. Således er det f.eks. ikke muligt at anvende fytase eller syntetiske aminosyrer. I de senere år har der imidlertid været øget forsknings- og rådgivningsmæssig fokus på fosfor og fordringsnormen for fosfor er reduceret. Gennem foderplanlægningen er der ligeledes fokus på indholdet af såvel fosfor som protein i foderblandingen.

Samlet konklusion

Sammenholdes ansøgers valg af fodringsteknik med BREF-dokumentet, vurderes det at det ansøgte projekt lever op til BAT.

Opbevaring og behandling af husdyrgødning og BAT

Husdyrgødningen oplagres i ejendommens eksisterende gylletank og via leverancer til biogasanlæg i andre gylletanke. Der er redegjort på oplagring i IT-ansøgning, skemaID 246527 og lager indtegnet på oversigtsskitsen. Gylletanken opfylder Husdyrgødningsbekendtgørelsens skærpede krav til pumper etc. Der udføres 10-års beholderkontrol af godkendt firma. Tanken tømmes normalt 1 gang årligt med henblik på inspektion. Dybstrøelse leveres til biogasanlæg ved udmugning, og bliver opbevaret efter reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen på ansøgte møddingsplads.

Der foretages ikke behandling (separation, beluftning, biologisk behandling, forsuring, kompostering eller lign.) af husdyrgødningen på anlægget. Der er tilstrækkeligt areal til rådighed i nærområdet til at det ikke er nødvendigt at fjerne en del af husdyrgødningen.

Redegørelse for anvendelse af BAT

Jf. BREF er det BAT at opbevare gylle i en stabil beholder, der kan modstå mekaniske, termiske og kemiske påvirkninger. Beholderens bund og vægge skal være tætte og korrosionsbeskyttede. Beholderens skal tømmes jævnligt af hensyn til eftersyn og vedligeholdelse – normalt 1 gang årligt. Der omrøres kun i gyllen umiddelbart før tømning af beholderen. Det er endvidere BAT at overdække beholderen med fast låg eller med et naturligt flydelag eller et flydelag, der etableres med snittet halm eller tilsvarende.

Jf. BREF kan det være BAT at behandle husdyrgødning på bedriften med visse betingelser. Disse betingelser vedrører landbrugsareal til rådighed, overskud af eller efterspørgsel på lokale næringsstoffer, teknisk assistance, markedsmuligheder for produktion af grøn energi samt lokale regler. Er der f.eks. et overskud af næringsstoffer i området og manglede arealer til at udbringe husdyrgødningen så kan det være BAT at foretage separation af husdyrgødningen.

Samlet konklusion

Sammenholdes ansøgers foranstaltninger vedr. opbevaring og behandling af husdyrgødning, med BREF-dokumentet vurderes det at det ansøgte projekt lever op til BAT.

Energi- og resurseforbrug og BAT

Der er redegjort for det nuværende og det forventede energi- og ressourceforbrug efter udvidelsen i nedenstående tabel:

Det forventede energi- og ressourceforbrug

Ressource	Nudrift	Ansøgt
Elforbrug til lys, skraberanlæg i stald m.v.	65.000 kWh	95.000 kWh
Drikke- og vaskevand	10.000 m ³	15.000 m ³

Ansøger tilsigter løbende at reducere både energi- og andet resurseforbrug på ejendommen for at reducere miljøpåvirkning og forbedre det økonomiske indtjeningsgrundlag. Der er naturlig ventilation i alle staldbygninger.

Der udskiftes løbende til LED-lys i staldanlæggene. I staldene er der vågelys med få armaturer om natten.

Der foretages jævnlig kalibrering af drikkevandsinstallationer med henblik på at undgå unødigt spild. Lækager identificeres og reparerer.

Redegørelse for anvendelse af BAT

Miljøstyrelsen har ikke opstillet egentlige branchespecifikke krav til energiforbrug og andet resurseforbrug i forbindelse med fastlæggelsen af de vejledende BAT-standardvilkår, idet forbruget vil afhænge af de driftsmæssige forhold på den enkelte ejendom.

I henhold til BREF er det med henblik på at reducere energiforbruget BAT at anvende naturlig ventilation. Når der anvendes mekanisk ventilation er det BAT at optimere udformningen af ventilationssystemet samt at undgå modstand gennem hyppig eftersyn og rengøring af ventilationssystemet. Det er desuden BAT at anvende lavenergibelysning. I henhold til BREF er det med henblik på at reducere vandforbruget BAT at rengøre stald og inventar med højtryksrensere efter hver produktionscyklus, at foretage regelmæssig kalibrering af drikkevandsanlæg for at undgå spild, at registrere vandforbrug samt at finde og reparere evt. lækager.

Samlet konklusion

Sammenholdes ansøgers tiltag med henblik på reduktion af energiforbruget med BREF-dokumentet vurderes det, at det ansøgte projekt lever op til BAT. For så vidt angår energibesparende belysning er det dog først i takt med udskiftning af belysningen at den fulde energibesparende effekt opnås. I forbindelse med kommende investeringer vil muligheder for vandbesparelser endvidere indgå i overvejelserne.

Generel management

Herunder beskrives ansøgers tilgang til management på ejendommen ift. produktionen:

- Der er tilknyttet en række fagkonsulenter, der gennemgår bedriften med ejer og medarbejdere efter behov.
- Bedriften har fast dyrlægeaftale.
- Fodersammensætning og fodringsstrategi evalueres og tilpasses løbende, således at nyeste viden anvendes.
- Der føres medicinjournal og logbog for gylletanken.
- Gylletank bliver kontrolleret hvert 10. år af autoriseret kontrollant.
- Der er lavet beredskabsplan således at evt. uheld kan stoppes og konsekvensen for det omgivende miljø begrænses mest muligt.

BAT vedr. management og egenkontrol

I henhold til BREF er det BAT at uddanne bedriftens personale, at registrere energi- og ressourceforbrug samt forbrug og anvendelse af handels- og husdyrgødning. Endvidere at have procedurer for at sikre ren- og vedligeholdelse af bygninger og inventar, at planlægge gødning af markerne korrekt samt at have nødfremgangsmåde ved evt. uheld. Miljøstyrelsen har ikke opstillet egentlige branchespecifikke krav til management i forbindelse med fastlæggelsen af de vejledende BAT-standardvilkår, da management vil afhænge af de driftsmæssige forhold på den enkelte ejendom.

Samlet konklusion

Sammenholdes ansøgers redegørelse for management og egenkontrol med BREF-dokumentet vurderes det, at det ansøgte projekt lever op til BAT.

Nedenstående tabel giver et overblik over ejendommens bygninger og de tilhørende produktionsarealer.

Den omtrentlige placering af de benævnte arealer er skitsere på vedlagte oversigt over bygningerne. Produktionsarealerne er tegnet med de angivne mål.


Tilbygning til Oprindelig Stald	Ansøgt	Nudrift	8 års drift	
	m ²	m ²	m ²	
Alle kvæg - dybstrøelse	220			A: 10 x 22 = 220
I alt	220	0	0	220


Oprindelig Stald	Ansøgt	Nudrift	8 års drift	
	m ²	m ²	m ²	
Alle kvæg - dybstrøelse	228	228	228	A: 4 x 3,5 = 14 B: 12,5 x 7,5 = 93,8 E: 3 x 15 = 45 F: 3 x 15 = 45 G: 10 x 3 = 30
Alle kvæg - sengestald med spalter	235	235	235	C: 3,5 x 29 = 99,8 D: 24,5 x 5,5 = 135
Kalve (<6. mdr.), dybstrøelse	77	77	77	H: 2 x 9 = 18 I: 2 x 13 = 26 J: 2,5 x 13 = 32,5
Heste, dybstrøelse	40	0	0	K: 8 x 5 = 40
I alt	579	539	539	579

Kostald	Ansøgt	Nudrift	8 års drift	
	m ²	m ²	m ²	
Malkekøer, kvier og stude – fast drænet gulv med skraber og ajle afløb Nakkebom-areal: A1-A5, B1, C1	1143	1143	1143	A: 20 x 44 = 880 A1: 20 x 1,2 = - 23,9 A2: 11,6 x 1,2 = - 13,9 A3: 15,8 x 1,2 = - 18,9 A4: 11,6 x 1,2 = - 13,9 A5: 44,1 x 0,6 = - 26,5 B: 5 x 6 = 30 B1: 5 x 0,6 = - 3 C: 6,5 x 56 = 367 C1: 56 x 0,6 = - 33,6
Malkekøer, kvier og stude - dybstrøelse	49	49	49	D: 3,5 x 14 = 49
I alt	1192	1192	1192	1192

Ny Kostald	Ansøgt	Nudrift	8 års drift	
	m ²	m ²	m ²	
Malkekøer, kvier og stude - fast drænet gulv med skraber og ajle afløb	1984	0	0	A: 16 x 62 = 992 B: 16 x 62 = 992
I alt	1984	0	0	1984









Beredskabsplan punkter

-  Beredskabsplaner
-  Dieseltank
-  Førstehjælpsudstyr
-  Hoved Stophane Vand
-  Hovedtavle El
-  Nødtelefon
-  Pulverslukker
-  Værksted
-  Værnemidler

Gylletank 1

Gylletank 2

Gylletank 3 - Ny

Tilbygning til oprindelig stald

Mødding

Oprindelig stald

Maskinhal

Plansiloer

Kostald

Ny kostald

Stuehus

Adresse

Barkholtvej 5, Dybvad

11-02-2025

Oversigtskort

Måleforhold 1 : 1000

init.:PEP



LandboNord

INSTRUKS

VED UHELD

STANDS UHELDET

FORSØG AT STANDSE UDBREDELSEN AF UHELDET F.EKS. VED AT SLUKKE FOR PUMPER, TILSTOPPE AFLØB MM.

FREMTAG BEREDSKABSPLANEN OG FORETAG DE TILTAG DEN ANVISER, MAPPEN LIGER VED INDGANGEN TIL MÆLKERUMMET (ØSTLIG BYGNING, ØSTLIG DØR)

TILKALD HJÆLP PR. TLF.

VED STØRRE UHELD RING 112 OG OPLYS:

- HVEM DER RINGER
- HVAD DER SKET
- HVOR DET SKET, BY OG ADRESSE

KONTAKT MILJØMYNDIGHEDERNE PÅ TLF. 7015 1514

KONTAKT EJEREN, Kasper Schumacher, tlf. 60152562

RED MENNESKER I FARE

VARSEL ALLE ENTEN MUNDTLIGT ELLER VED HJÆLP AF TELEFON.

BEGRÆNS UHELDET

VED BRAND -LUK DØRE OG VINDUER TIL DET BRÆNDENDE OMRÅDE, MEN LÅS IKKE DØRENE. PÅBEGYND SLUKNING AF BRANDEN MED DE TILSTEDEVÆRENDE SLUKNINGSREDSKABER.

VED MILJØUHELD - FORSØG OPDÆMNING FOR AT UNDGÅ, AT DIV. STOFFER LØBER TIL DRÆNBRØND ELLER VIDRE I VANDLØB. OPDÆMNINGEN KAN EVT. FORETAGES MED JORD, HALMBALLER OL. AFHÆNGIG AF MÆNGDEN.

VED BRANDVÆSENET/MILJØMYNDIGHEDERNES ANKOMST

UNDERRET BRANDVÆSENET/MILJØMYNDIGHEDERNE OM UHELDETS BELIGGENHED, UHELDETS OMFANG OG EVENTUELLE PERSONER, DER IKKE ER KOMMET I SIKKERHED.

UDLEVER BEREDSKABSMAPPEN TIL BRANDVÆSENET/MILJØMYNDIGHEDERNE.

Beredskabsplan for landbruget

Indholdsfortegnelse:

VED UHELD	1
TELEFONNUMRE	4
BRAND- OG EVAKUERINGSINSTRUKS	5
OVERLØB AF GYLLE – INSTRUKS	6
KEMIKALIE- OG OLIESPILD – INSTRUKS	7
TRANSPORT AF HUSDYRGØDNING	8

Udarbejdet af: LandboNord i samarbejde med ejer

Revideret: Dato Ansvarlig (underskrift)

2024
2025
2026
2027
2028
2029

Denne beredskabsplan er udarbejdet som en del af ejendommens miljøgodkendelse med det formål at stoppe og begrænse evt. uheld med konsekvenser for det omgivne miljø.

Planens indhold skal være kendt af gårdens ansatte m.m. og udleveres til evt. indsatsleder/miljømyndighed i forbindelse med uheld, forureninger, brand, ol.

Beredskabsplanen revideres/kontrolleres mindst 1 gang om året og skal være let tilgængelig og synlig. Beredskabsplanen findes i malkerummet
Kopi af beredskabsplanen findes i stuehuset

Kort materiale:

Bagerst er der et oversigtskort over ejendommen mm. med angivelse af:

- Mark- og drikkevandsboringer/brønde
- Drænbrønde / regnvandsbrønd / afløb
- Udløbspunkter til vandløb / jord fra dræn
- Slukningsmateriel og åndedrætsværn

Husk generelt:

Ved store uheld ring altid 112, ved mindre uheld ringes til miljømyndighederne. Er man i tvivl, ring 112, der har kontakt til kommunens beredskabstjeneste og miljøvagt.

Efter brand m.m. tag kontakt med miljømyndighederne med hensyn til genopbygning af stald m.m.

TELEFONNUMRE

Ejer Kasper Schumacher kontaktes på telefon 60152562

Nordjyllands Beredskab kontaktes på telefon 7015 1514

Falck kontaktes på telefon 7010 2030 dag eller nat

Brandvæsen kontaktes på telefon 112 dag og nat

Lægevagt kontaktes på telefon 7015 0300 dag eller nat

Dyrlæge Vendsyssel Landdyrlæger, Tårs, kontaktes på telefon 98 99 80 66, dag eller nat

BRAND- OG EVAKUERINGSINSTRUKS

Ved brand der ikke kan slukkes ved egen hjælp.

Slå alarm

Tilkald brandvæsenet - RING 112 - oplys:

- Navn, adressen og telefonnummer der ringes fra
- Hvad er der sket og at det er en gårdbrand
- Er der tilskadekomne - hvor mange -
- Er dyrene kommet ud - art og antal der evt. er fanget
- Kontakt ejeren, Kasper Schumacher, telefon 60152562

Handlinger

- Iværksæt rednings- og slukningsarbejde hvis det er muligt og forsvarligt, herunder fjernelse og evakuering af dyr, olie, trykflasker, gødning og kemikalier
- Placering af slukningsmateriel er angivet på oversigtskortet.
- Hvis det ikke er muligt at slukke branden - forsøg at begrænse den ved lukning af døre og vinduer.
- Modtag brandvæsenet og udlever denne mappe sammen med kortmaterialet

Oplys endvidere:

- Evt. tilskadekomne eller dyr der ikke er reddet i sikkerhed
- Hvor det brænder
- Brandens omfang
- Hvor der er adgangsveje

Hjælpemidler

På ejendommen findes der følgende materiel, som evt. kan anvendes for at afhjælpe situationen:

- Pulverslukkere i maskinhus og stalde

OVERLØB AF GYLLE – INSTRUKS

Slå alarm

Kontakt beredskabet – Ring 112

Oplys:

- Navn, adressen og telefonnummer der ringes fra
- Hvad der er sket og hvor meget der er løbet ud
- Om der er risiko for forurening af vandløb, eller drikkevandsboring

- Kontakt ejeren, Kasper Schumacher, telefon 60152562

Ved mindre spild kontaktes kun miljømyndighederne

på telefon **7015 1514**

Handlinger:

- Forsøg opdæmning for at undgå, at gylle løber til grøften (se kortbilag)
- Opdæmningen kan evt. foretages med jord, halmballer ol. afhængig af mængden af gylle.
- Modtag brandvæsenet/miljømyndighederne og udlever denne mappe med sammen med Kortmaterialet

Hjælpemidler:

På ejendommen findes der følgende materiel, som evt. kan anvendes for at afhjælpe situationen:

- Frontlæsser, halmballer

KEMIKALIE- OG OLIESPILD – INSTRUKS

Ved større overløb af mælk, kemikalier og olie - RING 112

Oplys:

- Navn, adressen og telefonnummer der ringes fra
- Hvad der er sket og hvor meget der er løbet ud
- Om der er risiko for forurening af vandløb, eller drikkevandsboring

- Kontakt ejeren, Kasper Schumacher, telefon 60152562

Ved mindre spild kontaktes kun miljømyndighederne

på telefon **7015 1514**

Handlinger:

- Forsøg opdæmning for at undgå, at eksempelvis olie løber til bæk (se kortbilag)
- Opdæmningen kan evt. foretages med jord, halmballer o.l. afhængig af mængden af olie.

- Modtag brandvæsenet/miljømyndighederne og udlever denne mappe med sammen med Kortmaterialet

Hjælpemidler:

På ejendommen findes der følgende materiel, som evt. kan anvendes for at afhjælpe situationen:

- Frontlæsser

I maskinhus findes der kattegrus der kan benyttes til at opsuge spildte væsker.

TRANSPORT AF HUSDYRGØDNING

Ved uheld under transport af husdyrgødning:

Slå alarm

Kontakt beredskabet – Ring 112

Oplys:

- Navn, placering (hvor uheldet er sket) og telefonnummer der ringes fra
- Hvad der er sket og hvor meget der er løbet ud
- Om der er risiko for forurening af vandløb, eller drikkevandsboring

- Kontakt ejeren, Kasper Schumacher, telefon 60152562
- Kontakt driftsleder

Ved mindre spild kontaktes kun miljømyndighederne

på telefon **7015 1514**

Handlinger:

- Forsøg opdæmning for at undgå, at gylle løber til vandløb, dræn eller grøfter
- Medbring evt. materiel, der kan være en hjælp til opdæmning
- Modtag brandvæsenet/miljømyndighederne

Høringssvar fra naboer og landmand/landbrugskonsulent

Nabo på Tryvej 191

Modtager CVR: 29189498
Afsender: Steffen Stenbak Christiansen
Digitalpost Kontaktpunkt: Teknik og Miljø
Emne: Digitalpost (29189498): Sv: GEO-2024-07036 (5046481)
Beskedens indhold:

Hej Lise!

Tak for tilsendte!

Jeg har tidligere klaget over støj fra ejendommen/bedriften, og ønsker derfor også, i forbindelse med udvidelse af bedriften, at støjkrav ikke lempes. Derudover fremgår det af skrivelsen, at der skulle være skærmet for lysforurening fra ejendommen. Vi har projektører i direkte linje som "forurenere" mod vores matrikel. Dette bør også kontrolleres/håndhæves ved evt. miljøtilsyn.

Ellers har vi ingen indvendinger mod byggeriet og de dertilhørende lovliggørelser.

Venlig hilsen
Steffen Stenbak Christiansen

Svar fra landmand/landbrugskonsulent

SV: Høringssvar fra nabo

PP

Peter Povlsen <pep@agillix.dk>
Til Lise Laursen
Cc Kasper Schumacher

1

Du svarede på denne meddelelse den 11-11-2025 09:08.

Signaturbevis.txt

939 byte

Svar Svar til alle Videre sendt til ti

Hej Lise

Nu har Kasper talt med naboen på Tryvej 191. Det var en lampe på gavlen af en eksisterende stald, men det generede dem vist ikke alligevel. De er dog blevet enige om at fjerne dem, og at der ikke kommer lys op på deres side af den nye stald, så der er ingen problemer med lys nu 😊

Med venlig hilsen
Agillix

Peter Povlsen
Vandlebs- og miljøkonsulent
📞 96242587 | 21212716

Kommunens referat af samtale med nabo på Barkholtvej 8

Ny henvendelse vedrørende udkastet til miljøgodkendelse til Barkholtvej 5, 9352 Dybvad

Lise Laursen

Til Kasper Schumacher; Peter Povlsen

Svar Svar til alle Videre sendt til ma 08-09-2025 11:38

Hej

Der er lige kommet et opkald fra nabo Ole Osterland, Barkholtvej 8, 9352 Dybvad vedrørende udkastet til miljøgodkendelse til Barkholtvej 5, 9352 Dybvad. Han har telefonnummer 4258 4682. Han ønsker ikke at komme med en klage/indsigelse over udkastet til miljøgodkendelse, men forklarer at det ikke er støv fra vejen ind til Barkholtvej 5, der er problemet. Problemet er, at der bliver slæbt grus fra vejen ind til Barkholtvej ud på asfalterte veje. Ifølge hans beskrivelse kan man ikke se, at det er en asfalteret vej, der går forbi hans ejendom, fordi der ligger så meget grus på vejen. Jeg referer blot, hvad han fortalte mig, jeg ved ikke, om det er korrekt?

Hvis det er korrekt, skal gruset selvfølgelig fejles tilbage ind på grusvejen, men det er i mine øjne ikke umiddelbart et forhold, der reguleres via husdyrbrugloven. Det er formentlig vejmyndigheden i stedet for. Men hvordan forhindres gruset i at komme ud på vejen? Asfaltering et par meter ind ad grusvejen til Barkholtvej?

Jeg har mødsendt Ole Osterlands tlf.nr., hvis Kasper er interesseret i at snakke med ham direkte. Naboen fortalte, at huset er til salg, men at han selvfølgelig gerne vil have gruset fjernet fra asfalterte veje uden at det ender inde hos ham. Det havde Park og Vej folk åbenbart gjort engang ved tidligere klage.

Venlig hilsen
Lise Laursen

Center for Teknik og Miljø

Direkte: +45 9845 6135
E-mail: lals@frederikshavn.dk

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100

Telefon: 9845 5000
www.frederikshavn.dk

WebLager®

Vidste du, at du nemt kan finde tegninger, afgørelser og andre oplysninger om din ejendom i det digitale ejendomsarkiv: www.weblager.dk

Svar fra landmand/landbrugskonsulent

SV: Ny henvendelse vedrørende udkastet til miljøgodkendelse til Barkholtvej 5, 9352 Dybvad

pp Peter Povlsen <pep@agillix.dk>
Til Lise Laursen; Kasper Schumacher

Signaturbevis.txt
941 byte

Svar Svar til alle Videre send

ma 06-10-2025 12:00

Hej Lise

Problemerne med gruset bliver løst ved at der bliver asfalteret, men som du også skriver, burde det ikke have noget med miljøtilladelsen at gøre 😊

Er der andet I mangler fra os, før udkastet kan gå i høring?

Med venlig hilsen
Agillix

Peter Povlsen
Vandlobs- og miljøkonsulent
 96242587 | 21212716